

2021093145

DODATEK č. 2

k SOD č. 2021060065 ze dne 4. 6. 2021

1.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš
zastoupené: Mgr. Jiří Koubek - starosta
IČ: 00231142
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Koubek
- ve věcech technických: Ing. Jindřich Sochůrek, sochurek@praha-libus.cz, tel: 603 529 932
Šárka Pichová, e-mail: pichova@praha-libus.cz, tel: 736 420 948
bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2000691349/0800
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Konstruktis Praha, spol. s r.o.

se sídlem: Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4
zastoupená: František Nikl, jednatel společnosti
IČ: 45799431
osoby oprávněné jednat: František Nikl
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 303848201/0100

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

2.

PŘEDMĚT DODATKU

- a) Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), tedy na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.6.2021 pro projekt „Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu ZŠ Meteorologická č.p.181, pavilon A, B, D, E, Praha 4 - Libuš“ (dále jen „Smlouva“).
- b) Během průběhu stavebních prací došlo k nutnosti méně prací a víceprací, které mění celkovou hodnotu veřejné zakázky, jsou ale nutné k dokončení díla. Tyto nové skutečnosti byly zjištěny v průběhu prací a nebyly v době uzavření smlouvy o dílo ani schvalování realizačního projektu známy. Bližší popis a skutečnosti jsou popsány ve Změnovém listu č. 1.
- c) Celková hodnota méně prací sjednaných v dodatku č. 2 ke Smlouvě je ve výši – **122.718,64** Kč bez DPH. Celková hodnota víceprací sjednaných v dodatku č. 2 ke Smlouvě je ve výši **500.401,23** Kč bez DPH. Hodnota změny představuje 623.119,87 a to jest 11,04 % původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.

Po dohodě smluvních stran se čl. 6 odst. 6.1. Smlouvy ruší a nově zní:

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy činí:

Původní celková cena za dílo bez DPH	5.646.429,58 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH	500.401,23 Kč
Méně práce dle dodatku č. 2 bez DPH	- 122.718,64 Kč

Nová celková cena za dílo bez DPH	6.024.112,17 Kč
Výše DPH (21%)	1.265.063,56 Kč
Celková cena včetně DPH	7.289.175,73 Kč

3.

ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

- a) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 a Dodatkem č. 2 zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
- b) Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne **4. 6. 2021** pro projekt „Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu ZŠ Meteorologická č.p. 181, pavilon A, B, D, E, Praha 4 - Libuš“.
- c) Tento dodatek č.2 byl schválen Radou městské části Praha-Libuš dne 6.9.2021 usnesením číslo 210.

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méně prací

14 .09. 2021


V Praze-Libuši dne

14 .09. 2021

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Mgr. Jiří Koubek
starosta



Konstruktis Praha,
spol. s r.o.
Petra Rezka 1723/1a
140 00 Praha 4
DIČ: CZ45799431

František Nikl
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY - VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Kód:
Stavba: **Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš, Pavilon B**

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIBUŠ, Úřad městské části Praha - Libuš, Libušská 38, 142 00 Praha 4 - Libuš IČ:

Zhotovitel: Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4

DIČ:

IČ:

45799431

DIČ:

CZ 45799431

Projektant: Ondřej Parus, tel.: 728 221 080, O.Parus@seznam.cz

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

377 682,59

DPH základní
snižovaná

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
377 682,59
0,00

Výše daně
79 313,34
0,00

Cena s DPH

v

CZK

456 995,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Konstruktis Praha,
spol. s r.o.
Petra Rezka 1723/1a
140 00 Praha 4
DIČ: CZ45799431

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCE

Kód:

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš, Pavilon B

Místo:

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha Libuš

Projektant:

Zhotovitel: Konstruktis Praha spol. s.r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		377 682,59	456 995,93
družina pavilon B	vícepráce	17 210,68	20 824,92
	méněpráce	-3 865,00	-4 676,65
Gapa pavilon E	vícepráce	28 840,00	34 896,40
	méněpráce	-37 151,00	-44 952,71
jídelna pavilon A	vícepráce	12 886,70	15 592,91
	méněpráce	-45 000,00	-54 450,00
ředitelna pavilon D	vícepráce	16 062,28	19 435,36
	méněpráce	0,00	0,00
spojovací chodba pavilon D	vícepráce	215 185,86	260 374,89
	méněpráce	0,00	0,00
tělocvičny dívky pavilon D	vícepráce	71 627,33	86 669,07
	méněpráce	-5 500,00	-6 655,00
tělocvičny kabinet pavilon D	vícepráce	82 527,61	99 858,41
	méněpráce	-25 702,64	-31 100,19
tělocvičny chlapci pavilon D	vícepráce	56 060,77	67 833,53
	méněpráce	-5 500,00	-6 655,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Meteorologická - rekonstrukce sociálek 2021

Objekt:

družina pavilon B - vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha Libuš

Zhotovitel:

Konstruktis Praha spol. s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							17 210,68
		HSV	Práce a dodávky HSV				11 020,68
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 020,68
			Stropy				
1			Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m - strop	m2	14,520	34,00	493,68
2			Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn stropů nanášený ručně	m2	14,520	65,00	943,80
3			Potažení vnitřních stěn stropů sklovláknitým pleťvem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	14,520	220,00	3 194,40
4	cena z realizace 2020		Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů	m2	14,520	440,00	6 388,80
		PSV	Práce a dodávky PSV				6 190,00
		763	Konstrukce suché výstavby				1 190,00
		763164541	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	2,000	595,00	1 190,00
		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				5 000,00
			dodávka a montáž zahradního nezámrazného kohoutu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Meteorologická - rekonstrukce sociálek 2021

Objekt: družina pavilon B - méněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha Libuš
Zhotovitel: Konstruktis Praha spol. s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-3 865,00
		HSV	Práce a dodávky HSV				-197,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-197,00
35	K	953942421	DOD. + MONT. - nerezového pachotěsného poklopu pro zadláždění	kus	-1,000	197,00	-197,00
		PSV	Práce a dodávky PSV				-3 668,00
	D	751	Vzduchotechnika				-3 668,00
186	K	751122293	D + M - potrubní ventilátor 800/200, včetně programovatelného spínače, 2 x tlumič hluku, venkovní protidešťová žaluzie	1	-1,000	3 668,00	-3 668,00

Vícepráce: SDK pohledy v místech viditelného ZTI potrubí, v ostatních místech oprava stropů

Méněpráce: Odpočet 1 ks tlumiče hluku ventilátoru VZT

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Meteorologická - rekonstrukce sociálek 2021

Objekt:

GAPE pavilon E - vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha Libuš

Zhotovitel:

Konstruktis Praha spol. s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							28 840,00
		HSV	Práce a dodávky HSV				340,00
		3	Svislé a kompletní konstrukce				340,00
		317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	1,000	340,00	340,00
		PSV	Práce a dodávky PSV				28 500,00
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				24 000,00
15			sprchová vanička 80/80 (litý mramor)	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
16			sprchová vanička - sifon	kpl	1,000	500,00	500,00
17			sprchová vanička - montáž	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
18			sprchová zástěna (dveře + pevná)	ks	2,000	5 500,00	11 000,00
19			sprchová zástěna (dveře + pevná) - montáž	ks	2,000	1 800,00	3 600,00
21			sprchový set D+M	ks	1,000	1 400,00	1 400,00
			Ostatní				4 500,00
			D+Mtž + dmtž - provizorní příčky	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Meteorologická - rekonstrukce sociálek 2021

Objekt: GAPE pavilon E - méněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha Libuš
Zhotovitel: Konstruktis Praha spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-37 151,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-1 340,00
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-1 340,00
34	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	-1,000	290,00	-290,00
37	M	55331346	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 600	kus	-1,000	1 050,00	-1 050,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-35 811,00
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				-9 260,00
86	K	721212121	Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	-1,000	9 260,00	-9 260,00
	D	761	Konstrukce prosvětlovací				-24 000,00
249	K	761111112	Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén rovný	m2	-6,000	4 000,00	-24 000,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				-2 551,00
202	M	61162073	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 600x1970/2100mm	kus	-1,000	2 390,00	-2 390,00
203	K	766660729	DOD. + MONT. - dveřního interiérového kování - štítku s klikou a zámkou	kus	-1,000	161,00	-161,00

Vícepráce: 1 ks překladu navíc oproti rozpočtu, kompletní sprchový kout (vanička, zástěna, montáž)

Méněpráce: Odpočet 1 ks zárubní vč. osazení + dveře, odtokový žlab (místo něho sprch.kout), stěna ze skleněných tvárnic

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Meteorologická - rekonstrukce sociálek 2021

Objekt:

Jídelna pavilon A - vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha Libuš

Projektant:

Zhotovitel:

Konstruktis Praha spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 886,70
	HSV		Práce a dodávky HSV				5 843,50
	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 843,50
			Obezdivka tl 100 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	6,500	899,00	5 843,50
	PSV		Práce a dodávky PSV				7 043,20
	763		Konstrukce suché výstavby				7 043,20
	763131451		SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,920	710,00	7 043,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Meteorologická - rekonstrukce sociálek 2021

Objekt: **Jídelna pavilon A - méněpráce**

Místo: Datum:

Zadavatel: Městská část Praha Libuš
Zhotovitel: Konstruktis Praha spol. s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-45 000,00
		PSV	Práce a dodávky PSV				-45 000,00
	D	751	Vzduchotechnika				-45 000,00
186	K	751122293	D + M - střešní ventilátor průměr 315 včetně programovatelného spínače	kus	-1,000	45 000,00	-45 000,00

Vícepráce: přízdívka za toalety-zakrytí kanalizace (nelze sekat do zdi, narušení statiky pan. stropu)

SDK podhledy z důvodu zakrytí VZT a vodovodního potrubí

Méněpráce: odpočet ventilátoru VZT (zůstává původní ventilátor)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Meteorologická - rekonstrukce sociálek 2021

Objekt:

ředitelna pavilon D - vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha Libuš

Projektant:

Zhotovitel:

Konstruktis Praha spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 062,28
	PSV		Práce a dodávky PSV				16 062,28
763			Konstrukce suché výstavby				9 562,28
763131451			SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	13,468	710,00	9 562,28
			Ostatní				6 500,00
			D+Mtž + dmtž - provizorní příčka s dveřmi	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00

Vícepráce: SDK podhled (zakrytí zdravotnětechnického potrubí), provizorní příčka s dveřmi na chodbě k ředitelně (zamezení šíření prachu do prostor kde neprobíhá rekonstrukce)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Meteorologická - rekonstrukce sociálek 2021

Objekt:

spojovací chodba pavilon D - vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha Libuš

Projektant:

Zhotovitel:

Konstruktis Praha spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							215 185,86
HSV		Práce a dodávky HSV					204 235,86
3		Svislé a kompletní konstrukce					1 020,00
		317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	3,000	340,00	1 020,00
D	1	Zemní práce					27 492,46
1	K	139751101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	5,250	2 060,00	10 815,00
2	K	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,500	6 000,00	3 000,00
3	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	5,250	567,00	2 976,75
4	K		Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 30m	m3	5,250	252,00	1 323,00
5	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem	m3	5,250	91,30	479,33
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,250	256,00	1 344,00
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,975	657,00	6 553,58
8	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním ručně	m3	1,800	556,00	1 000,80
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					22 851,35
1		962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	37,950	117,00	4 440,15
2		965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4	m3	6,220	2 960,00	18 411,20
3		Svislé a kompletní konstrukce					35 055,25
3	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	37,950	755,00	28 652,25
4	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	15,000	109,00	1 635,00
5			Přizdívká z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	8,000	596,00	4 768,00
997		Přesun sutě					29 132,04
6		997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	24,584	350,00	8 604,40
7		997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	73,752	90,00	6 637,68
8		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,584	233,00	5 728,07
9		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	245,840	10,00	2 458,40
10		997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a	t	24,584	232,00	5 703,49
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					51 910,26
		Stropy					
11			Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m - strop	m2	33,880	34,00	1 151,92
12			Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn stropů nanášený ručně	m2	33,880	65,00	2 202,20
13			Potažení vnitřních stěn stropů sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	33,880	220,00	7 453,60
14		cena z realizace 2020	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů	m2	33,880	440,00	14 907,20

		Podlahy					
15	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,740	3 820,00	6 648,33	
16	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,836	3 590,00	10 179,80	
17	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlázení povrchu	m3	1,740	979,00	1 703,85	
18	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,836	149,00	422,50	
19	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,244	29 700,00	7 240,86	
	713	Izolace tepelné					24 104,50
20	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	35,000	22,70	794,50	
21	28376382	deska z polystyrénu XPS 300, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm	m2	35,000	666,00	23 310,00	
	998	Přesun hmot					12 670,00
22	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	18,100	350,00	6 335,00	
23	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	18,100	350,00	6 335,00	
	PSV	Práce a dodávky PSV					10 950,00
	763	Konstrukce suché výstavby					5 950,00
	763164541	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	10,000	595,00	5 950,00	
	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					5 000,00
28		dodávka a montáž zahradního nezámrzného kohoutu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

Vícepráce: Navíc 3 ks překladu, vykopání, bourání podlahy z důvodu napojení kanalizace, vytvoření skladby podlahy včetně zateplení (stejná skladba jako skladba podlahy v sociálkách tělocvičny), nové příčky (původní narušené výkopy podlah do nutné hloubky kvůli napojení kanalizace)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Meteorologická - rekonstrukce sociálek 2021

Objekt:

Tělocvičný divky - vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha Libuš

Projektant:

Zhotovitel:

Konstruktis Praha spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							71 627,33
HSV		Práce a dodávky HSV					56 391,73
3			Svislé a kompletní konstrukce				1 360,00
317142420			Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	4,000	340,00	1 360,00
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni					54 821,73
		Stropy					
1			Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m - strop	m2	65,470	34,00	2 225,98
2			Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn stropů nanášený ručně	m2	65,470	65,00	4 255,55
3			Potažení vnitřních stěn stropů sklovláknitým pleťem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	65,470	220,00	14 403,40
4	cena z realizace 2020		Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů	m2	65,470	440,00	28 806,80
5	642944121		Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,000	630,00	1 890,00
6	55331350		zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 900	kus	3,000	1 080,00	3 240,00
998		Přesun hmot					210,00
7	998018001		Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,300	350,00	105,00
8	998018011		Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,300	350,00	105,00
PSV		Práce a dodávky PSV					15 235,60
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				700,00
			Zásobník na papírové ručníky D+M	kus	1,000	700,00	700,00
733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					5 000,00
9			rozsáhlejší úpravy na rozvodech otopné soustavy (stávající rozvody podlahových kanálech jsou ve velmi špatném stavu)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
763		Konstrukce suché výstavby					6 188,00
13	763164641		SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xH2 12,5	m	6,500	952,00	6 188,00
D	766		Konstrukce truhlářské				3 347,60
14	K 766660001		Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	707,00	707,00
15	M 61162074		dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 900x1970/2100mm	kus	1,000	2 410,00	2 410,00
16	K 766660729		DOD. + MONT. - dveřního interiérového kování - štítku s klikou a zámkou	kus	1,000	161,00	161,00
17	K 766662811		Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	1,000	41,70	41,70
18	K 766691914		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	27,90	27,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Meteorologická - rekonstrukce sociálek 2021

Objekt: **Tělocvičny dívky - méněpráce**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha Libuš
Zhotovitel: Konstruktis Praha spol. s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-5 500,00
		PSV	Práce a dodávky PSV				-5 500,00
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				-5 500,00
119	K	725000001	Elektrický osoušeč rukou antivandal	kus	-1,000	5 500,00	-5 500,00

Vícepráce: Navíc 4 ks překladů + 1 ks dveří včetně montáže, úpravy stávajícího ÚT v topných kanálech, SDK podhledy v místech viditelného ZTI potrubí, v ostatních místech oprava stropů

Méněpráce: el. osoušeč rukou

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Meteorologická - rekonstrukce sociálek 2021

Objekt:

Tělocvičný kabinet - vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha Libuš

Zhotovitel:

Konstruktis Praha spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							82 527,61
HSV		Práce a dodávky HSV					1 700,00
3			Svislé a kompletní konstrukce				1 700,00
1		317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	5,000	340,00	1 700,00
PSV		Práce a dodávky PSV					80 827,61
751		Vzduchotechnika					15 800,00
3			Dodávka + montáž řešení VZT	soubor	1,000	14 300,00	14 300,00
4			stavební přípomoc	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
D 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty					15 760,00
5		725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
6		721212121	Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	9 260,00	9 260,00
7		725841312	Baterie nástěnná sprchová, se sprchovým setem	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
763		Konstrukce suché výstavby					3 855,30
8	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,430	710,00	3 855,30
D 776		Podlahy povlakové					35 921,62
9,1	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	25,420	26,90	683,80
11	K	776141123	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm	m2	25,420	506,00	12 862,52
12	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	25,420	55,90	1 420,98
13	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	25,420	146,00	3 711,32
14	M	28411000	PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0.90mm. třída zátěže 34/43. otlak do	m2	27,000	400,00	10 800,00
15	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	30,000	139,00	4 170,00
16	M	28411009	lišta soklová PVC	m	30,000	60,90	1 827,00
17	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,500	476,00	238,00
18	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,500	416,00	208,00
D 784		Dokončovací práce - malby a tapety					9 490,69
19	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	112,850	19,90	2 245,72
20	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	112,850	64,20	7 244,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Meteorologická - rekonstrukce sociálek 2021

Objekt: Tělocvičný kabinet - méněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha Libuš
Zhotovitel: Konstruktis Praha spol. s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							-25 702,64
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-22 545,14
D	1		Zemní práce				-13 608,00
1	K	139751101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	-2,500	2 060,00	-5 150,00
2	K	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdva z betonu prostého ručně	m3	-0,206	6 000,00	-1 236,00
3	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	-2,500	567,00	-1 417,50
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	-2,500	84,00	-210,00
5	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	-5,000	91,30	-456,50
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-2,500	256,00	-640,00
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-6,000	657,00	-3 942,00
8	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	-1,000	556,00	-556,00
D	2		Zakládání				-1 420,00
9	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	-1,000	1 420,00	-1 420,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-409,50
31	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	-3,500	117,00	-409,50
D	997		Přesun sutě				-7 107,64
44	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-6,491	350,00	-2 271,85
45	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	-12,982	90,00	-1 168,38
46	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-6,491	233,00	-1 512,40
47	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-64,910	10,00	-649,10
48	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	-6,491	232,00	-1 505,91
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-3 157,50
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-3 157,50
62	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	-7,500	421,00	-3 157,50

Vícepráce: Navíc 5 ks překladů, 2 ks ventilátorů pro VZT, zařizovací předměty (WC kombi, odtokový žlab, baterie), SDK podhledy, podlaha z PVC ve dvou kabinetech tělocvikářů včetně vymalování
Méněpráce: Odpočet výměny kanalizačního potrubí v kabinetě tělocvikářů (kamerovou zkouškou prověřena v celé délce - neporušená)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Meteorologická - rekonstrukce sociálek 2021

Objekt:

Tělocvičný chlapci - vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha Libuš

Projektant:

Zhotovitel:

Konstruktis Praha spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							56 060,77
HSV		Práce a dodávky HSV					40 681,27
3			Svislé a kompletní konstrukce				1 360,00
317142420			Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	4,000	340,00	1 360,00
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				39 111,27
		Stropy					
1			Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m - strop	m2	51,530	34,00	1 752,02
2			Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn stropů nanášený ručně	m2	51,530	65,00	3 349,45
3			Potažení vnitřních stěn stropů sklovláknitým pleťvem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	51,530	220,00	11 336,60
4		cena z realizace 2020	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů	m2	51,530	440,00	22 673,20
998		Přesun hmot					210,00
5		998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,300	350,00	105,00
6		998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,300	350,00	105,00
PSV		Práce a dodávky PSV					15 379,50
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				700,00
			Zásobník na papírové ručníky D+M	kus	1,000	700,00	700,00
	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				5 000,00
7			rozsáhlejší úpravy na rozvodech otopné soustavy (stávající rozvody podlahových kanálech jsou ve velmi špatném stavu)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	763		Konstrukce suché výstavby				6 331,90
10		763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,890	710,00	2 761,90
		763164541	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	6,000	595,00	3 570,00
D	766		Konstrukce truhlářské				3 347,60
11	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	707,00	707,00
12	M	61162074	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 900x1970/2100mm	kus	1,000	2 410,00	2 410,00
13	K	766660729	DOD. + MONT. - dveřního interiérového kování - štítku s klikou a zámku	kus	1,000	161,00	161,00
14	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	1,000	41,70	41,70
15	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	27,90	27,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Meteorologická - rekonstrukce sociálek 2021

Objekt: Tělocvičný clapci - méněpráce

Místo:

Datum:

Závadatel: Městská část Praha Libuš
Zhotovitel: Konstruktis Praha spol. s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-5 500,00
		PSV	Práce a dodávky PSV				-5 500,00
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				-5 500,00
119	K	725000001	Elektrický osoušeč rukou antivandal	kus	-1,000	5 500,00	-5 500,00

Vícepráce: Navíc 4 ks překladů + 1 ks dveří včetně montáže, úpravy stávajícího ÚT v topných kanálech, SDK podhledy v místech viditelného ZTI potrubí, v ostatních místech oprava stropů, zásobník na papírové ručníky
Méněpráce: el. osoušeč rukou