

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 19.05.2025

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

zastoupená: Ing. Pavel Macháček - starosta

IČ: 00231142

DIČ: CZ00231142

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Macháček

- ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2000691349/0800

na straně jedné (**dále jen „objednatel“**)

a

1.2. Zhotovitel:

Konstruktis Praha, spol. s r.o.

se sídlem: Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4

zastoupená: Ing. František Nikl, jednatel

IČ: 45799431

DIČ: CZ45799431

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. František Nikl

- ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 303848201/0100

na straně druhé (**dále jen „zhotovitel“**)

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany dle čl. 6 odst. 6.5. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.05.2025 pro projekt „Výtvarná učebna – novostavba včetně demolice bývalé hasičárny a zpevněných ploch“. (dále jen „Smlouva“).

2.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) oceněné a popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.3. Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy, kdy v čl. 3 se odst. 3.1. doplňuje o následující odstavce:

- a) Součástí předmětu plnění jsou i stavební práce (změny stavby) a dodávky popsané a oceněné v dodatečném rozpočtu, jež představují nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ,
- b) Součástí předmětu plnění jsou i stavební práce (změny stavby) a dodávky které nebyly provedeny, jež představují nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s

ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

3. Změna hodnoty plnění.

3.1. Celková hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši **721.848,21 Kč bez DPH** a představuje hodnotu změny 5,78 %.

3.2. Celková hodnota stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, jež nebyly s ohledem na provedené změny závazku ze Smlouvy realizovány jsou ve výši - **136.518,50 Kč bez DPH** a představuje hodnotu změny 1,09 %.

3.3 Celková hodnota změny představuje **858.366,71,- Kč bez DPH** tedy **6,87 %** původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.

3.4. V čl. 6 odst. 6.1. se ruší a nově zní:

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy činí:

Cena dle SoD	12.487.352,-	bez DPH
Dodatek č. 1	585.329,71	bez DPH

Celková cena včetně dodatku č. 1

13.072.681,71 bez DPH

3.5. V čl. 15 se doplňuje odst. 15.9. o přílohu č. 4:

Příloha č. 4 – Změnové listy č. 1-8

4. Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v 1 elektronickém vyhotovení s platností originálu.

4.2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 19.05.2025, týkající se díla „Výtvarná učebna – novostavba včetně demolice bývalé hasičárny a zpevněných ploch“.

4.3. Dodatek č. 1 byl schválen na zasedání rady MČ Praha-Libuš dne 15.6.2026 č. 136/2026.

Přílohy dodatku Smlouvy:

Příloha č. 1 Změnové listy č. 1-8

V Praze-Libuši dne

Objednatel:

Ing. Pavel Macháček
Digitálně podepsal
Ing. Pavel Macháček
Datum: 2026.07.14
09:53:27 +02'00'

Ing. Pavel Macháček
starosta města

V Praze dne

Zhotovitel:

Ing.

**František
Nikl, MBA**

Digitálně podepsal
Ing. František Nikl,
MBA
Datum: 2026.07.07
16:43:13 +02'00'

Ing. František Nikl
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST

č.: ZL 1

Stavba: Rekonstrukce a přístavba ZŠ v Písnici

Datum: 13.05.2026

Předmět změny: Změny viz rozpočet

Dotčené místo: Ladislava Čoňka 40/3, Praha 142 00

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: 0 dnů

Dopad do ceny díla dle SOD: 97 124,40
Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Jedná se o rozdíl skutečností oproti známému stavu bývalé hasičárny. Dopočtené množství sutí odpovídá odstraňovaným základovým konstrukcím hasičárny.

Cena:	Cena bez DPH	Výše DPH	Celkem vč. DPH
	97 124,40	20 396,12	117 520,52 (vč. DPH)
CENA CELKEM			

Přílohy: rozpočet

Listů A4:

celkem

Listů A4:

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Objednatel:

Dodavatel:

TDS:

Podpis
souhlas

souhlas

souhlas

souhlas

Datum:

Datum: 1.6.26

Datum:

Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Písnice - Výtvarná učebna – novostavba vč. demolice bývalé hasičárny

Objekt:

ZL1 - sutě z demolice

KSO:

Místo: Ladislava Coňka 40/3, Praha-Libuš

CC-CZ:

Datum: 13. 3. 2026

Zadavatel:

MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

IČ:

00231142

DIČ:

CZ 00231142

Zhotovitel:

Konstruktis Praha, spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

IČ:

457799431

DIČ:

CZ 45799431

Projektant:

Rusína Frei, s.r.o., Blanická 845/9, 120 00 Praha 2

IČ:

02308002

DIČ:

CZ 02308002

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		97 124,40	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 124,40	21,00%	20 396,12
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	117 520,52	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Písnice - Výtvarná učebna – novostavba vč. demolice bývalé hasičárny

Objekt:

ZL1 - sutě z demolice

Místo:

Ladislava Coňka 40/3, Praha-Libuš

Datum:

13. 3. 2026

Zadavatel:

MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

Projektant:

Rusina Frei, s.r.o.,
Blanická 845/9, 120
00 Praha 2

Zhotovitel:

Konstruktis Praha, spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

97 124,40

SO00 - DEMOLICE

97 124,40

OST - Ostatní

97 124,40

0997 - 0997: Doprava suti a vybouraných hmot

97 124,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Písnice - Výtvarná učebna – novostavba vč. demolice bývalé hasičárny

Objekt: ZL1 - sutě z demolice

Místo: Ladislava Coňka 40/3, Praha-Libuš Datum: 13. 3. 2026
Zadavatel: MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 Projektant: Rusina Frei, s.r.o.,
Blanická 845/9,120
00 Praha 2
Zhotovitel: Konstruktis Praha, spol. s r.o.,Petra Rezka 1723/1 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							97 124,40	
D SO00 DEMOLICE							97 124,40	
D OST Ostatní							97 124,40	
D 0997 0997: Doprava sutí a vybouraných hmot							97 124,40	
2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 782,960	15,00	26 744,40	
VV 93,84*19 "Přepočtené koeficientem množství"					1 782,960			
1	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	93,840	350,00	32 844,00	
VV 409,66 "skutečnost"					409,660			
VV -315,82 "VV z SOD"					-315,820			
VV Součet					93,840			
3	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	93,840	400,00	37 536,00	

ZMĚNOVÝ LIST

č.: ZL 2

Stavba: Rekonstrukce a přístavba ZŠ v Pisnici

Datum: 13.05.2026

Předmět změny: Změny viz rozpočet

Dotčené místo: Ladislava Čoňka 40/3, Praha 142 00

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby:

0 dnů

Dopad do ceny díla dle SOD:

74 501,54

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Na doporučení zhotovitele a požadavek objednatele dojde k doplnění odporového drátu do zaatikových žlabů z důvodu zabezpečení odlívání sněhu v zimním období. Odporový drát bude doplněn do dešťosvodů, který jsou skryté ve fasádním izolantu. V místech dešťových svodů bylo nutné z tepelnotechnického hlediska po celé jejich výšce doplnit tepelnou izolaci PIR.

Cena:

Cena bez DPH

Výše DPH

Celkem vč. DPH

74 501,54

15 645,32

90 146,86

(vč. DPH)

CENA CELKEM

Přílohy: rozpočet

Listů A4:

celkem

Listů A4:

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Podpis

Datum:

Objednatel:

souhlas

Datum:

7.6.26

Dodavatel:

souhlas

Datum:

TDS:

souhlas

Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Písnice - Výtvarná učebna – novostavba vč. demolice bývalé hasičárny

Objekt:

ZL2 - řešení svodů / žlabů (izolace, vyhřívání)

KSO:

Místo: Ladislava Coňka 40/3, Praha-Libuš

CC-CZ:

Datum: 13. 3. 2026

Zadavatel:

MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

IČ:

00231142

DIČ:

CZ 00231142

Zhotovitel:

Konstruktis Praha, spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

IČ:

457799431

DIČ:

CZ 457799431

Projektant:

Rusina Frei, s.r.o., Blanická 845/9, 120 00 Praha 2

IČ:

02308002

DIČ:

CZ 02308002

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		74 501,54	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	74 501,54	21,00%	15 645,32
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	90 146,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Písnice - Výtvarná učebna – novostavba vč. demolice bývalé hasičárny

Objekt:

ZL2 - řešení svodů / žlabů (izolace, vyhřívání)

Místo:

Ladislava Coňka 40/3, Praha-Libuš

Datum:

13. 3. 2026

Zadavatel:

MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

Projektant:

Rusina Frei, s.r.o.,
Blanická 845/9, 120
00 Praha 2

Zhotovitel:

Konstruktis Praha, spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

74 501,54

PSV - Práce a dodávky PSV

74 501,54

713 - Izolace tepelné

1 093,54

741 - Elektroinstalace - silnoproud

73 408,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Písnice - Výtvarná učebna – novostavba vč. demolice bývalé hasičárny

Objekt:

ZL2 - řešení svodů / žlabů (izolace, vyhřívání)

Místo:

Ladislava Coňka 40/3, Praha-Libuš

Datum: 13. 3. 2026

Zadavatel:

MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

Projektant: Rusina Frei, s.r.o.,
Blanická 845/9,120
00 Praha 2

Zhotovitel:

Konstruktis Praha, spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

74 501,54

D PSV

Práce a dodávky PSV

74 501,54

D 713

Izolace tepelné

1 093,54

1	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	1,508	342,00	515,74	CS ÚRS 2026 01
2	M	28376511	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s AI vložkou pro ploché střechy $\lambda=0,022-0,023$ tl 60mm	m2	1,583	365,00	577,80	CS ÚRS 2026 01

VV

1,508*1,05 *Přepočtené koeficientem množství

1,583

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

73 408,00

3	K	K001	Topný kabel Easy TO-2R-65-1300	ks	2,000	14 500,00	29 000,00	
4	K	K002	Okapový úchyt	ks	175,000	52,00	9 100,00	
5	K	K003	Svodový úchyt Syfok vč.lanka	ks	3,000	1 091,00	3 273,00	
6	K	K004	Vlhkostní čidlo ETOR-55/10	ks	2,000	3 700,00	7 400,00	
7	K	K005	Teplotní čidlo ST1111-10	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	
8	K	K006	Regulátor provyhřívání okapů	ks	1,000	12 300,00	12 300,00	
9	K	K011	Doplnění rozvaděče o PFL7 16/1N/B/003-A	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	
10	K	K012	CYKY 3Jx2,5	m	24,000	77,00	1 848,00	
11	K	K013	CYKY 20x1,5	m	36,000	62,00	2 232,00	
12	K	K014	Trubka ochranná FX25	m	35,000	48,00	1 680,00	
13	K	K015	Krabice propojovací vč. víčka	ks	5,000	125,00	625,00	
14	K	K016	podružný materiál	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00	

ZMĚNOVÝ LIST

č.: ZL 3

Stavba: Rekonstrukce a přístavba ZŠ v Pisnicích

Datum: 13.05.2026

Předmět změny: Změny viz rozpočetDoložené místo: Ladislava Čoňka 40/3, Praha 142 00

Odkaz na výkresy: _____

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: _____

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby: 0 dnůDopad do ceny díla dle SOD: 48 300,00

Změnu vyvolal: _____

Popis a odůvodnění změny:

V průběhu přípravy dílenské dokumentace došlo k úpravě specifikace posuvné fasády (okenice) a tím i k navýšení její hmotnosti. Bylo třeba provést úpravu kotvení konstrukce do fasády. V tomto důsledku bylo nutné upravit i její kolvení. Okenice je doplněna o oplechování z vnitřní strany pro eliminaci usazování nečistot a snazší údržbu.

Cena:

Cena bez DPH

Vyše DPH:

Celkem vč. DPH

48 300,00

10 143,00

58 443,00

(vč. DPH)

CENA CELKEM

Přílohy: rozpočet

Listů A4:

celkem

Listů A4:

Stanovisko Architekta a Projektanta: _____

Podpis
souhlas

Datum: _____

Objednatel: _____

souhlas

Datum: 7.6.26

Dodavatel: _____

souhlas

Datum: _____

TDS: _____

souhlas

Datum: _____

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Písnice - Výtvarná učebna – novostavba vč. demolice bývalé hasičárny

Objekt:

ZL3 - úprava posuvné fasády

KSO:

Místo: Ladislava Čoňka 40/3, Praha-Libuš

CC-CZ:

Datum: 13. 3. 2026

Zadavatel:

MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

IČ:

00231142

DIČ:

CZ 00231142

Zhotovitel:

Konstruktis Praha, spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

IČ:

457799431

DIČ:

CZ 457799431

Projektant:

Rusina Frei, s.r.o., Blanická 845/9, 120 00 Praha 2

IČ:

02308002

DIČ:

CZ 02308002

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		48 300,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 300,00	21,00%	10 143,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	58 443,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Písnice - Výtvarná učebna – novostavba vč. demolice bývalé hasičárny

Objekt: ZL3 - úprava posuvné fasády

Místo: Ladislava Coňka 40/3, Praha-Libuš

Zadavatel: MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

Zhotovitel: Konstruktis Praha, spol. s r.o.,Petra Rezka 1723/1

Datum: 13. 3. 2026

Projektant: Rusina Frei, s.r.o.,
Blanická 845/9,120
00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	48 300,00
PSV - Práce a dodávky PSV	48 300,00
767 - 767.: Konstrukce zámečnické	48 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Písnice - Výtvarná učebna – novostavba vč. demolice bývalé hasičárny

Objekt: ZL3 - úprava posuvné fasády

Místo: Ladislava Coňka 40/3, Praha-Libuš Datum: 13. 3. 2026

Zadavatel: MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 Projektant: Rusina Frei, s.r.o.,
Blanická 845/9,120
00 Praha 2

Zhotovitel: Konstruktis Praha, spol. s r.o.,Petra Rezka 1723/1 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 48 300,00

D PSV Práce a dodávky PSV 48 300,00

D 767 767.: Konstrukce zámečnické 48 300,00

1	K	Z415	Posuvná plechová vrata před oknem O403	kus	1,000	48 300,00	48 300,00	
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

Posuvná plechová vrata před oknem O403

Posuvná vrata včetně horní pojezdové kolejničky, rám ze svařovaných
jeklových profilů, kompletní dodávka včetně kolevních prvků , nosné
ocelové konstrukce kotvené skrze zateplení do ŽB stěny, arelace,
madla. Rozměr 5380x2495mm

příplatek za úpravu na základě podkladů GP

1

1,000

ZMĚNOVÝ LIST

č.: ZL 4

Stavba: Rekonstrukce a přístavba ZŠ v Písnici

Datum: #####

Předmět změny: Změny viz rozpočetDotčené místo: Ladislava Čoríka 40/3, Praha 142 00

Odkaz na výkresy: _____

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: _____

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby: 0 dnůDopad do ceny díla dle SOD: 17 943,03

Změnu vyvolal: _____

Popis a odůvodnění změny:

Bude doplněna izolace zaatikového žlabu a střešního světlíku tak, aby nedocházelo ke vzniku tepelných mostů.

Cena:

Cena bez DPH

Výše DPH

Celkem vč. DPH

17 943,03

3 768,04

21 711,07

(vč. DPH)

CENA CELKEM

Přílohy: rozpočet

Listů A4:

celkem

Listů A4:

Stanovisko Architekta a Projektanta: _____

Objednatel: _____

Dodavatel: _____

TDS: _____

Podpis
souhlas

souhlas

souhlas

souhlas

Datum: _____

Datum: 7.6.26

Datum: _____

Datum: _____

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Písnice - Výtvarná učebna – novostavba vč. demolice bývalé hasičárny

Objekt:

ZL4 - tepelná izolace světlíku a zaatikového žlabu

KSO:

Místo: Ladislava Coňka 40/3, Praha-Libuš

CC-CZ:

Datum: 13. 3. 2026

Zadavatel:

MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

IČ:

00231142

DIČ:

CZ 00231142

Zhotovitel:

Konstruktis Praha, spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

IČ:

457799431

DIČ:

CZ 45799431

Projektant:

Rusina Frei, s.r.o., Blanická 845/9, 120 00 Praha 2

IČ:

02308002

DIČ:

CZ 02308002

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			17 943,03
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 943,03	21,00%	3 768,04
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			21 711,07
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Písnice - Výtvarná učebna – novostavba vč. demolice bývalé hasičárny

Objekt:

ZL4 - tepelná izolace světlíku a zaatlukového žlabu

Místo:

Ladislava Coňka 40/3, Praha-Libuš

Datum:

13. 3. 2026

Zadavatel:

MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

Projektant:

Rusina Frei, s.r.o.,
Blanická 845/9,120
00 Praha 2

Zhotovitel:

Konstruktis Praha, spol. s r.o.,Petra Rezka 1723/1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 943,03

PSV - Práce a dodávky PSV

17 943,03

713 - Izolace tepelné

17 943,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Písnice - Výtvarná učebna – novostavba vč. demolice bývalé hasičárny

Objekt:

ZL4 - tepelná izolace světlíku a zaatíkového žlabu

Místo: Ladislava Coňka 40/3, Praha-Libuš

Datum: 13. 3. 2026

Zadavatel: MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

Projektant: Rusina Frei, s.r.o.,
Blanická 845/9,120
00 Praha 2

Zhotovitel: Konstruktis Praha, spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 943,03

D PSV Práce a dodávky PSV

17 943,03

D 713 Izolace tepelné

17 943,03

1	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	26,750	342,00	9 148,50	CS ÚRS 2026 01
2	M	28376508	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s Al vložkou pro ploché střechy $\lambda=0,022-0,023$ tl 40mm	m2	1,995	244,00	486,78	CS ÚRS 2026 01
	VV		zub okolo světlíku					
	VV		19*0,1		1,900			
	VV		1,9*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		1,995			
6	M	28376510	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s Al vložkou pro ploché střechy $\lambda=0,022-0,023$ tl 50mm	m2	12,500	304,00	3 800,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		okolo žlabu					
	VV		50*0,25		12,500			
7	M	28376511	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s Al vložkou pro ploché střechy $\lambda=0,022-0,023$ tl 60mm	m2	12,350	365,00	4 507,75	CS ÚRS 2026 01
	VV		okolo světlíku					
	VV		19*0,65		12,350			

ZMĚNOVÝ LIST

č.: ZL 5

Stavba: Rekonstrukce a přístavba ZŠ v Plánici

Datum: #####

Předmět změny: Změny viz rozpočetDotčené místo: Ladislava Goňka 40/3, Praha 142 00

Odkaz na výkresy: _____

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: _____

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby: 0 dnůDopad do ceny díla dle SOD: 38 300,00

Změnu vyvolal: _____

Popis a odůvodnění změny:

Na základě požadavku AD došlo ke změně specifikace nouzového osvětlení a k úpravě kotvení závěsných stropních svítidel.

Cena:

Cena bez DPH

Výše DPH

Celkem vč. DPH

38 300,00

4 634,30

42 934,30

(vč. DPH)

CENA CELKEM

Přílohy: rozpočet

Listů A4:

celkem

Listů A4:

Stanovisko Architekta a Projektanta: _____

Objednatel: _____

Dodavatel: _____

TDS: _____

Podpis
souhlas

souhlas

souhlas

souhlas

Datum: _____

Datum: 1.6.26

Datum: _____

Datum: _____

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Písnice - Výtvarná učebna – novostavba vč. demolice bývalé hasičárny

Objekt:

ZL5 - úprava světél dle požadavku projektanta

KSO:

Místo: Ladislava Coňka 40/3, Praha-Libuš

CC-CZ:

Datum: 13. 3. 2026

Zadavatel:

MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

IČ:

00231142

DIČ:

CZ 00231142

Zhotovitel:

Konstruktis Praha, spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

IČ:

457799431

DIČ:

CZ 45799431

Projektant:

Rusína Frei, s.r.o., Blanická 845/9, 120 00 Praha 2

IČ:

02308002

DIČ:

CZ 02308002

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			38 300,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 300,00	21,00%	8 043,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			46 343,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Písnice - Výtvarná učebna – novostavba vč. demolice bývalé hasičárny

Objekt:

ZL5 - úprava světél dle požadavku projektanta

Místo: Ladislava Coňka 40/3, Praha-Libuš

Datum: 13. 3. 2026

Zadavatel: MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

Projektant: Rusina Frei, s.r.o.,
Blanická 845/9,120
00 Praha 2

Zhotovitel: Konstruktis Praha, spol. s r.o.,Petra Rezka 1723/1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	38 300,00
MOB - Mobiliář SO 04	38 300,00
5 - Svítidla	32 300,00
7 - Textil	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Písnice - Výtvarná učebna – novostavba vč. demolice bývalé hasičárny

Objekt: Na základě požadavku AD došlo ke změně specifikace nouzového osvětlení a k úpravě kotvení závěsných stropních svítidel.

Místo: Ladislava Coňka 40/3, Praha-Libuš Datum: 13. 3. 2026

Zadavatel: MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 Projektant: Rusina Frei, s.r.o., Blanická 845/9,120 00 Praha 2

Zhotovitel: Konstruktis Praha, spol. s r.o.,Petra Rezka 1723/1 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							38 300,00	
D MOB Mobiliář SO 04							38 300,00	
D 5 Svítidla							32 300,00	
1	M	SV40Ta	Závěsné kruhové svítidlo, přímo-nepřímé osvětlení	kpl	12,000	1 900,00	22 800,00	
Poznámka k položce: "Svítidlo v učebně, tělo hliník, opálové sklo, 43.3 W 3500 lm Závěsné, LED DALI / stmívání, 4000 K, IP 40, Upevnění na ocelových lankách lankách. Kompletní dodávka včetně upevnění a montáže. Před objednáním předložit vzorek k odsouhlasení AD.								
P průměr 600 mm								
VV příplatek za vícebodové uvycení svítidla dle požadavku projektanta								
VV 12 12,000								
2	M	SV40Tb	Závěsné kruhové svítidlo, přímo-nepřímé osvětlení, integrované NO	kpl	2,000	1 900,00	3 800,00	
Poznámka k položce: Svítidlo v učebně s integrovaným NO, tělo hliník, opálové sklo, 43.3 W 3500 lm Závěsné, LED DALI / stmívání, 4000 K, IP 40, Upevnění na ocelových lankách lankách. Kompletní dodávka včetně upevnění a montáže. Před objednáním předložit vzorek k odsouhlasení AD.								
P průměr 600 mm								
VV příplatek za vícebodové uvycení svítidla dle požadavku projektanta								
VV 2 2,000								
3	M	SV40Z	Nástěnné svítidlo s piktogramem	kpl	3,000	1 900,00	5 700,00	
Poznámka k položce: Označení směru úniku, hliník, přisazené nástěnné, LED, 6500K, IP40, Kompletní dodávka a montáž. Před objednáním předložit vzorek k odsouhlasení AD.								
P max rozměry: 250x120x60 mm								
VV příplatek za nouzové svítidlo dle výběru projektanta								
VV 3 3,000								
D 7 Textil							6 000,00	
4	M	TX401	Horizontální rolety střešního světlíku	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
Poznámka k položce: Horizontální roleta na elektrický pohon, netkaná textilie s propustností světla 30%, odstín světle šedá, přesný odstín a strukturu vybere AD na základě předložených vzorků, rolety ovládané nezávisle 3+3								
P rozměr jedné rolety 1220x2100mm								
VV příplatek za individualizaci krytu motoru - sjednocení barvy s interiérem								
VV 1 1,000								

ZMĚNOVÝ LIST

č.: ZL 6

Stavba: Rekonstrukce a přístavba ZŠ v Písnici

Datum: 13.05.2026

Předmět změny: Změny viz rozpočetDotčené místo: Ladislava Čoňka 40/3, Praha 142 00

Odkaz na výkresy: _____

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: _____

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby: Dopad do ceny díla dle SOD:

Změnu vyvolal: _____

Popis a odůvodnění změny:

Na základě požadavku budoucího uživatele (školy) bylo upuštěno od dodávky projektoru s plátnem a byla provedena příprava na montáž interaktivní tabule na dvou místech formou osazení dvou dvojic vzájemně propojených podlahových instalačních krabic. Podlahové krabice jsou doplněny dle požadavku investora pro možnost variabilního využití prostoru a propojení interaktivní tabule, případně televizoru s ovládacím místem (notebook).
Byly odečteny položky na protipožární ucpávky, které se v této fázi nerealizovali vzhledem k tomu, že se jedná o jeden požární úsek

Cena:

(vč. DPH)

CENA CELKEM

Přílohy: rozpočet

Listů A4:

celkem

Listů A4:

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Podpis

Datum:

Objednatel:

souhlas

Datum: 7.6.26

Dodavatel:

souhlas

Datum:

TDS:

souhlas

Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Písnice - Podlahové elektro krabice

Objekt:

ZL6 - podlahové elektro k...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-72 497,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-72 497,00	21,00%	-15 224,37
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-87 721,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Písnice - Podlahové elektro krabice
Objekt: ZL6 - podlahové elektro k...
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 4. 6. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-72 497,00
HSV - HSV	-91 862,00
741.2 - 1020: Rozváděče - komplety	-13 696,00
742.3 - 1040: el. zařízení - AVT zařízení	-74 366,00
SO04 - Mobiliář	-3 800,00
PSV - Práce a dodávky PSV	19 365,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	37 365,00
741.4 - 1040: ostatní	-15 000,00
740 - PV/FVE instalace SO04	-8 000,00
740.3 - 30: ostatní	-8 000,00
742.1 - Slaboprúd SO04	-10 000,00
742.8 - 1100: ostatní	-10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Písnice - Podlahové elektro krabice
 Objekt: ZL6 - podlahové elektro k...

Místo: Datum: 4. 6. 2026
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-72 497,00	
D HSV HSV							-91 862,00	
D 741.2 1020: Rozváděče - komplety							-13 696,00	
1	K	741.2.06	Elektroměrový rozváděč ER pro nepožární zařízení		-1,000	10 486,00	-10 486,00	
2	K	741.2.09	Přípojková/rozpojovací skříň (majetek PDS)		-1,000	3 210,00	-3 210,00	
D 742.3 1040: el. zařízení - AVT zařízení							-74 366,00	
3	K	742.3.03	Projektor DLP laser, 4K, nativní rozlišení 3840 × 2160, 16:9 s Wifi připojení, předložit konkrétní výrobek ke schválení v rámci AD, včetně stavitelného držáku do konstrukce krovu	ks	-1,000	58 768,00	-58 768,00	
4	K	742.3.05	plátno mechanické rolovací 2,5-3m pro dataprojektor, zavěšené, předložit konkrétní výrobek ke schválení v rámci AD	ks	-1,000	15 598,00	-15 598,00	
D SO04 Mobiliář							-3 800,00	
5	K	MB408	Stahovací projekční plátno bez stativu s hliníkovou zátléžovou tyčí, úhlopříčka 289 cm, třívrstvá tkanina 500 g/m2, barva bílá, stropní montáž.		-1,000	3 800,00	-3 800,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							19 365,00	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							37 365,00	
6	K	741.1.17	Media box pod omítkového typu s krycím panelem za IAT/LCD v učebnách s modulovým prostorem pro 2x 230V, 1x DATA 2p. Včetně		-1,000	1 235,00	-1 235,00	
7	K	K004	podlahová krabice - montáž	kpl	4,000	1 800,00	7 200,00	
vv Součet					4,000			
8	M	M028	podlahová krabice - dodávka	kpl	4,000	11 600,00	46 400,00	
D 741.4 1040: ostatní							-15 000,00	
62	K	741.4.12	Protipožární ucpávky	soubor	-1,000	15 000,00	-15 000,00	
D 740 PV/FVE instalace SO04							-8 000,00	
D 740.3 30: ostatní							-8 000,00	
49	K	740.3.10	Protipožární ucpávky	soubor	-1,000	8 000,00	-8 000,00	
D 742.1 Slaboproud SO04							-10 000,00	
D 742.8 1100: ostatní							-10 000,00	
78	K	742.8.07	"Protipožární ucpávky	soubor	-1,000	10 000,00	-10 000,00	

ZMĚNOVÝ LIST

č.: ZL 7

Stavba: Rekonstrukce a přístavba ZŠ v Pisnicích

Datum: 13.05.2026

Předmět změny: Změny viz rozpočetDotčené místo: Ladislava Čoňka 40/3, Praha 142 00

Odkaz na výkresy: _____

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: _____

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby: 0 dnů

Dopad do ceny díla dle SOD:

51 838,63

Změnu vyvolal: _____

Popis a odůvodnění změny:

Na základě požadavku objednatele bude krov opatřen nad rámec biocidního nátěru ještě tenkovrstvou lazурou.

Cena:

Cena bez DPH

Výše DPH

Celkem vč. DPH

51 838,63

10 886,11

62 724,74

(vč. DPH)

CENA CELKEM

Přílohy: rozpočet

Listů A4:

celkem

Listů A4:

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Podpis

Datum:

Objednatel:

souhlas

Datum: 7.6.26

Dodavatel:

souhlas

Datum:

TDS:

souhlas

Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Písnice - Výtvarná učebna – novostavba vč. demolice bývalé hasičárny

Objekt:

ZL7 - krov (lazura)

KSO:

Místo: Ladislava Coňka 40/3, Praha-Libuš

CC-CZ:

Datum: 13. 3. 2026

Zadavatel:

MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

IČ:

00231142

DIČ:

CZ 00231142

Zhotovitel:

Konstruktis Praha, spol. s r.o.,Petra Rezka 1723/1

IČ:

457799431

DIČ:

CZ 45799431

Projektant:

Rusina Frei, s.r.o., Blanická 845/9,120 00 Praha 2

IČ:

02308002

DIČ:

CZ 02308002

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		51 838,63	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	51 838,63	21,00%	10 886,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	62 724,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Písnice - Výtvarná učebna – novostavba vč. demolice bývalé hasičárny

Objekt: ZL7 - krov (lazura)

Místo: Ladislava Coňka 40/3, Praha-Libuš

Datum: 13. 3. 2026

Zadavatel: MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

Projektant: Rusina Frei, s.r.o.,
Blanická 845/9,120
00 Praha 2

Zhotovitel: Konstruktis Praha, spol. s r.o.,Petra Rezka 1723/1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	51 838,63
SO04 - SO 04: Výtvarná učebna	51 838,63
7621 - 7621: Krovy tesařské	-10 421,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	62 260,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Písnice - Výtvarná učebna – novostavba vč. demolice bývalé hasičárny
Objekt: ZL7 - krov (lazura)

Místo: Ladislava Coňka 40/3, Praha-Libuš Datum: 13. 3. 2026
Zadavatel: MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 Projektant: Rusina Frei, s.r.o.,
Blanická 845/9,120
00 Praha 2
Zhotovitel: Konstruktis Praha, spol. s r.o.,Petra Rezka 1723/1 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 51 838,63

D SO04 SO 04: Výtvarná učebna 51 838,63

D 7621 7621: Krovy tesařské -10 421,50

77	K	783223021	Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	-208,430	50,00	-10 421,50	
----	---	-----------	--	----	----------	-------	------------	--

D 783 Dokončovací práce - nátěry 62 260,13

2	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	208,430	6,71	1 398,57	CS ÚRS 2026 01
3	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	208,430	292,00	60 861,56	CS ÚRS 2026 01

ZMĚNOVÝ LIST

č.: ZL 8

Stavba: Rekonstrukce a přístavba ZŠ v Pisnici

Datum: #####

Předmět změny: Změny viz rozpočetDolčené místo: Ladislava Čoňka 40/3, Praha 142 00

Odkaz na výkresy: _____

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: _____

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby: 0 dnůDopad do ceny díla dle SOD: 329 819,11

Změnu vyvolal: _____

Popis a odůvodnění změny:

Na základě požadku objednatele z důvodu kolaudace výlvarné učebny se budou realizovat terénní úpravy okolo objektu.

Cena:

Cena bez DPH

Výše DPH

Celkem vč. DPH

329 819,11

69 262,01

399 081,12

(vč. DPH)

CENA CELKEM

Přílohy: rozpočet

Listů A4:

celkem

Listů A4:

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Podpis
souhlas

Datum:

Objednatel:

souhlas

Datum: 1. 6. 26

Dodavatel:

souhlas

Datum:

TDS:

souhlas

Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Písnice - Terénní úpravy

KSO:

Místo: Ladislava Coňka 40/3, Praha-Libuš

CC-CZ:

Datum: 26. 5. 2026

Zadavatel:

MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

IČ:

00231142

DIČ:

CZ 00231142

Zhotovitel:

Konstruktis Praha, spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

IČ:

457799431

DIČ:

CZ 45799431

Projektant:

Rusina Frei, s.r.o., Blanická 845/9, 120 00 Praha 2

IČ:

02308002

DIČ:

CZ 02308002

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

329 819,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	329 819,11	21,00%	69 262,01
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

399 081,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Písnice - Terénní úpravy

Místo:

Ladislava Coňka 40/3, Praha-Libuš

Datum:

26. 5. 2026

Zadavatel:

MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

Projektant:

Rusina Frei, s.r.o.,
Blanická 845/9,120
00 Praha 2

Zhotovitel:

Konstruktis Praha, spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

329 819,11

HSV - Práce a dodávky HSV

299 566,91

1 - Zemní práce

110 561,08

5 - Komunikace pozemní

177 356,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 708,88

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

1 590,31

IO01.03 - VODOROVNE KONSTRUKCE

1 350,00

M - Práce a dodávky M

8 299,20

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

8 299,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21 953,00

VRN5 - Finanční náklady

21 953,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Písnice - Terénní úpravy

Místo: Ladislava Coňka 40/3, Praha-Libuš

Datum: 26. 5. 2026

Zadavatel: MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

Projektant: Rusina Frei, s.r.o.,
Blanická 845/9,120
00 Praha 2

Zhotovitel: Konstruktis Praha, spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

329 819,11

D HSV Práce a dodávky HSV 299 566,91

D 1 Zemní práce 110 561,08

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	3,000	178,00	534,00
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,000	80,40	241,20
3	K	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	47,600	392,00	18 659,20
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	95,200	302,00	28 750,40
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	m3	95,200	342,00	32 558,40
6	K	182911131	Vyplnění zpevňovacích prefabrikátů ornici nebo substrátem pro výsadbu na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	153,420	78,30	12 012,79
7	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	8,898	1 380,00	12 279,24
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	153,420	27,30	4 188,37
9	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	3,068	110,00	337,48
10	K	C17410-1101	Zásyp zhutnění jam	m3	2,000	500,00	1 000,00

D 5 Komunikace pozemní 177 356,64

11	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	152,000	55,10	8 375,20
12	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	152,000	159,00	24 168,00
13	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	152,000	406,00	61 712,00
14	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	155,040	536,00	83 101,44

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 708,88

15	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	10,200	226,00	2 305,20
16	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	8,280	120,00	993,60
17	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,224	4 420,00	5 410,08

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 1 590,31

18	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,395	455,00	634,73
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,505	15,00	397,58
20	K	997013871	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1,395	400,00	558,00

D IO01.03 VODOROVNE KONSTRUKCE 1 350,00

21	K	C59621-1211/98	Klad zámkové dlaž tl 80mm sk A<100m2		3,000	450,00	1 350,00
----	---	----------------	--------------------------------------	--	-------	--------	----------

D M Práce a dodávky M 8 299,20

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 8 299,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	460481112	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	152,000	54,60	8 299,20
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							21 953,00
D VRN5 Finanční náklady							21 953,00
23	K	SN 04	Přesun hmot - náklady na stroje, zařízení a pracovníky, podílející se na obsluze stavby	kpl	1,000	21 953,00	21 953,00