

TOP GASTRO TRADE s.r.o.

Havránkova 30/11,
61900 BRNO

IČ: 293 08 364

Výkaz výměr stavební úpravy

Název objektu : Základní škola Meteorologická,
Meteorologická č.p.181, 14200 Praha 4 - Libuš

Název projektu : **Úprava zařízení ve školní jídelně včetně
souvisejících stavebních úprav**

Investor : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš

Vypracoval : Roman CARDA

Zodpovědný projektant : Roman CARDA

Brno, 2014 - 05

Příloha číslo : 6

Počet listů : 3 A4

místo: Základní škola Meteorologická, Meteorologická 181, 14200 Praha 4 – Libuš
 akce: Úprava zařízení ve školní jídelně

Výkaz výměr stavební úpravy

Projekt – příloha č.7

Poř. číslo	Název stroje, zařízení	Počet m.j.	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Sazba DPH
<u>A. ELEKTROINSTALACE</u>					
<u>Specifikace materiálu:</u>					
1.	Kabel CYKY J 5x4	40bm			
2.	Kabel CYKY J 5x6	50bm			
3.	Kabel CYKY J 3x1,5	6 bm			
4.	Jistič B25/3	1 ks			
5.	Jistič B63/3	1 ks			
6.	Proudový chránič 63/4/003	1 ks			
7.	Proudový chránič 25/4/003	1 ks			
8.	Třífázový vačkový spínač	1 ks			
9.	Třífázový vačkový spínač	1 ks			
10.	Lišta vkládací	25bm			
11.	Chránička	5 ks			
12.	Drobný spojový materiál	kpl			
Materiál celkem bez DPH:					21%
<u>Montáž elektroinstalace:</u>					
13.	Montáž el.přípojek				
14.	Revize				
15.	Režie				
Montáž elektroinstalace celkem bez DPH:					21%
<u>Celková rekapitulace elektro:</u>					
Celkem bez DPH:					
DPH 21%:					
<u>Celkem s DPH:</u>					

<u>B. ZDRAVOTECHNICKÁ INSTALACE</u> <u>včetně stavebních úprav</u>				
<u>Zdravotně technická instalace:</u>				
1.	Plastové potrubí izolované plstí DN 20 (pro TV a SV)	6 bm		
2.	Zaslepení stávajících rozvodů vody	2 ks		
3.	Rohový kohout 1/2" / 3/8"	2 ks		
4.	Rohový kohout 1/2" / 3/4"	2 ks		
5.	Směšovací baterie nástěnná s napojením na hadici	1 ks		
6.	Zaslepení stávajícího kanalizačního odpadu DN 50	1 ks		
7.	Provedení nového kanalizačního odpadu z HT DN 50 se dvěma vývody	3 bm		
<u>Související stavební práce:</u>				
8.	Bourání – sejmutí obkladů stěn	2,5m2		
9.	Provedená drážek pro vodu a odpad	9bm		
10.	Provedení – doplnění keramického obkladu stěn	2,5m2		
<u>Celková rekapitulace ZTI a</u> <u>a stavebních úprav</u>				
Celkem bez DPH:				
DPH 21%:				
<u>Celkem s DPH:</u>				
<u>Celková rekapitulace A + B:</u>				
Celkem bez DPH:				
DPH 21%:				
<u>Celkem s DPH:</u>				
Zpracoval: Roman Carda				
Datum: 05/ 2014				