

SKLADBY OBVODOVÝCH STĚN:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (OS3b)

OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	15 mm
ZDIVO CPP	450 mm
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	20 mm
PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS (MAX. λd = 0,037 W/m.K)	160 mm
OMÍTKA ETICS	5 mm

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (OS4b)

OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	15 mm
ZDIVO CPP	300 mm
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	20 mm
PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS (MAX. λd = 0,037 W/m.K)	160 mm
OMÍTKA ETICS	5 mm

VÝPIS NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ:

(OK1) – 2x nové okno plastové dvoukřídlé, otevíravé a sklopné, 1000x1200mm, izolační trojsklo s plastovým "teplým" rámečkem, včetně kování, Uw=1,2 W/(m2*K) (pevný rám hnědý zvenku, zevnitř bílý)

(OK3) – 2x nové střešní okno plastové 735x1320mm, Uw=1,2 W/(m2*K) včetně nového otvoru ve střeše (barva bílá), vnitřní žaluzie, klička pro otevírání oken dosažitelné z podlahy

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CPP ZATEPLENÉ
-TEPELNÁ IZOLACE Z EPS (λd=0,037 W/m.K) TL. 160 mm
-STÁVAJÍCÍ ZDIVO

POZNÁMKY:
–vnější ostění, nadpraží a parapety okenních i dveřních otvorů budou zatepleny EPS (λd=0,037 W/m.K)TL. 30mm
–nové oplechování parapetů bude z TiZn plechu

INVESTOR	MČ Praha-Libuš, Libušská 35, Praha 4
AKCE	Zateplení a snižování energetické náročnosti budovy ZŠ L. Coňka (část - zateplení)
MÍSTO	Ladislava Coňka 40, 142 00 Praha 4 - Písnice
STUPEŇ	**DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

ČÁST
D DOKUMENTACE OBJEKTŮ
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
agenergy
Anylopex plus s.r.o. - AG Energy
Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov
tel: +420 731 272 638
web: www.agenergy.cz
e-mail: info@agenergy.cz
jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal
odpovědný projektant: Miloslav Goll

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MILOSLAV GOLL	VYPRACOVAL	Bc. MARTIN ŠKOPEK
VEDOUCÍ PROJEKTANT	MILOSLAV GOLL	KRESLIL	Bc. MARTIN ŠKOPEK

OBSAH VÝKRESU	Č. ZAKÁZKY				PARE
	DATUM	FORMÁT 8xA4 / MĚŘÍTKO	ČÁST	Č. VÝKRESU	
PŮDORYS PODKROVÍ - NOVÝ STAV	09/2014	1:50	D.1.1.	**04**	