

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a snižování energetické náročnosti budovy ZŠ L. Coňka (část - zateplení)

JKSO:
Místo: Ladislava Coňka 40, 142 00 Praha 4 - Písnice[□]

CC-CZ:
Datum: 22.09.2014

Objednavatel:
Městská část Praha-Libuš

IČ: 00231142
DIČ: CZ00231142

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Anylopex plus s.r.o., AG Energy

IČ: 10155406
DIČ: CZ10155406

Zpracovatel:
Bc. Martin Škopek

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a snižování energetické náročnosti budovy ZŠ L. Coňka (část - zateplení)

Místo: Ladislava Coňka 40, 142 00 Praha 4 - Písnice ☐ **Datum:** 22.09.2014

Objednavatel: Městská část Praha-Libuš **Projektant:** Anylopex plus s.r.o., AG Energy

Zhotovitel: **Zpracovatel:** Bc. Martin Škopek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	0,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	0,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00
749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
OST - Ostatní náklady	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplení a snižování energetické náročnosti budovy ZŠ L. Coňka (část - zateplení)

Místo: Ladislava Coňka 40, 142 00 Praha 4 - Písnice ☐ **Datum:** 22.09.2014

Objednavatel: Městská část Praha-Libuš **Projektant:** Anylopex plus s.r.o., AG Energy

Zhotovitel: **Zpracovatel:** Bc. Martin Škopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00
1	K	310238411	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC "zazdění otvoru na fasádě pro zhotovení foukané izolace" 0,6*0,6*0,5 "zazdění niky po svodu DS3" 0,12*0,12*3,7 Součet	m3	0,233		0,00
					0,180		
					0,053		
					0,233		
2	K	340238212	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm "zazdění okna na severní fasádě" 0,5*1,15*2	m2	1,150		0,00
					1,150		
3	K	348273941	Revizní nerezová dvířka 200x300 mm (Z22) 1	kus	1,000		0,00
					1,000		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
4	K	611131101	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně (SK1b) (8,47*9,54-1,26*2,62)*0,5	m2	38,751		0,00
					38,751		
5	K	611131121	Penetrace podkladní před zateplením vnitřních stropů nanášená ručně (SK1b, SK2b) "SK1b" 8,47*9,54-1,26*2,62 "SK2b" 3,95*2,9+3,95*2,35+1,35*5,75 Součet	m2	106,003		0,00
					77,503		
					28,500		
					106,003		
6	K	611131121	Penetrace podkladní před zateplením vnitřních stropů nanášená ručně (SK1b, SK2b) "skladba SK3b" 7,1*1,65+1,65*4,15	m2	18,563		0,00
					18,563		
7	K	611135011	Stěrková bezcementová hmota vnitřních stropů tl do 2 mm "SK1b" 8,47*9,54-1,26*2,62 "SK2b" 3,95*2,9+3,95*2,35+1,35*5,75 Součet	m2	106,003		0,00
					77,503		
					28,500		
					106,003		
8	K	611135011	Stěrková bezcementová hmota vnitřních stropů tl do 2 mm "skladba SK3b" 7,1*1,65+1,65*4,15	m2	18,563		0,00
					18,563		
9	K	611135095	Příplatek k stěrkové bezcementové hmotě vnitřních stropů za každý dalších 1 mm tl "SK1b" 8,47*9,54-1,26*2,62 "SK2b" 3,95*2,9+3,95*2,35+1,35*5,75 Součet	m2	106,003		0,00
					77,503		
					28,500		
					106,003		
10	K	611135095	Příplatek k stěrkové bezcementové hmotě vnitřních stropů za každý dalších 1 mm tl "skladba SK3b" 7,1*1,65+1,65*4,15	m2	18,563		0,00
					18,563		
11	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty "SK1b" 8,47*9,54-1,26*2,62 "SK2b" 3,95*2,9+3,95*2,35+1,35*5,75	m2	106,003		0,00
					77,503		
					28,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		106,003		
12	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	18,563		0,00
			"skladba SK3b"				
			7,1*1,65+1,65*4,15		18,563		
13	K	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	106,003		0,00
			"SK1b"				
			8,47*9,54-1,26*2,62		77,503		
			"SK2b"				
			3,95*2,9+3,95*2,35+1,35*5,75		28,500		
			Součet		106,003		
14	K	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	18,563		0,00
			"skladba SK3b"				
			7,1*1,65+1,65*4,15		18,563		
15	K	611325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% (SK1b)	m2	77,503		0,00
			8,47*9,54-1,26*2,62		77,503		
16	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,575		0,00
			"zazdění otvoru na severní fasádě"				
			0,5*1,15		0,575		
17	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	49,160		0,00
			1,65+3,1*2+0,9+2,02*2+1+2,25*2+1+2,25*2+0,5*3,14+(0,8+1,65*2)*2+0,8*4+0,8*2+1*2+(1*2+1,2*2)		49,160		
18	K	621131101	Cementový postřík vnějšího přesahu střechy nanášený celoplošně ručně (10% z plochy OS6b)	m2	4,390		0,00
			(7,9+6,45+8,17+6,5+1,5+4,7+2,95+2,25+5,35+16,85+4,11+4,61+7,4)*0,5*0,1		3,937		
			15,1*0,3*0,1		0,453		
			Součet		4,390		
19	K	621135011	Vyrovnání podkladu vnějšího přesahu střechy tmelem tl do 2 mm (OS6b)	m2	43,900		0,00
			(7,9+6,45+8,17+6,5+1,5+4,7+2,95+2,25+5,35+16,85+4,11+4,61+7,4)*0,5		39,370		
			15,1*0,3		4,530		
			Součet		43,900		
20	K	621142001	Potažení vnějšího přesahu střechy sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (OS6b)	m2	43,900		0,00
			(7,9+6,45+8,17+6,5+1,5+4,7+2,95+2,25+5,35+16,85+4,11+4,61+7,4)*0,5		39,370		
			15,1*0,3		4,530		
			Součet		43,900		
21	K	621521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějšího přesahu střechy (OS6b), barva žlutá	m2	43,900		0,00
			(7,9+6,45+8,17+6,5+1,5+4,7+2,95+2,25+5,35+16,85+4,11+4,61+7,4)*0,5		39,370		
			15,1*0,3		4,530		
			Součet		43,900		
22	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně (10% z plochy OS1b-OS6b)	m2	104,251		0,00
			"OS1b-OS5b"				
			(866,158+114,353/1,05)*0,1		97,507		
			"OS6b"				
			(61,433)*0,1		6,143		
			(1,04*0,83*4+1,54*0,83*2)*0,1		0,601		
			Součet		104,251		
23	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějšího soklu tmelem tl do 2 mm (OS6b)	m2	61,433		0,00
			10,21*0,4-3*0,4+10,92*0,3+0,5*0,6*2		6,760		
			7,15*0,6+7,15*0,2/2-0,6*0,4-0,8*0,8*2		3,485		
			16,85*0,3+16,85*0,3/2		7,583		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			15,35*0,8-0,8*0,4*3-1*0,52-0,95*0,8		10,040		
			29,43*0,8-0,8*0,4*2-0,32*0,8		22,648		
			9,355*0,4+9,355*0,4/2-1,25*0,3*2+20,18*0,3		10,917		
			Součet		61,433		
24	K	622142001	Potažení vnějšího soklu sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (OS6b)	m2	61,433		0,00
			10,21*0,4-3*0,4+10,92*0,3+0,5*0,6*2		6,760		
			7,15*0,6+7,15*0,2/2-0,6*0,4-0,8*0,8*2		3,485		
			16,85*0,3+16,85*0,3/2		7,583		
			15,35*0,8-0,8*0,4*3-1*0,52-0,95*0,8		10,040		
			29,43*0,8-0,8*0,4*2-0,32*0,8		22,648		
			9,355*0,4+9,355*0,4/2-1,25*0,3*2+20,18*0,3		10,917		
			Součet		61,433		
25	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm vč lepící hmoty, kotev, stěrkovací hmoty a výztužné tkaniny specifikace viz T7	m2	866,158		0,00
			"Východní pohled"				
			9,57*3,8-0,45*0,45-1,8*3,05-0,6*1,2*2-0,6*0,6-1,2*0,8		27,914		
			10,82*9,34-0,6*2*2+3,2*1,56-1,7*1,5		101,101		
			8,14*9,34-1*2-0,6*2-0,8*0,9*2-0,8*0,8-1*2,25-0,3*0,83		68,249		
			1,55*3,15-1,5*1,2-0,3*0,83		2,834		
			"Severní pohled"				
			30,12*9,34+0,16*3,15*2+0,16*2*9,34-1,3*2,25*9-1,8*1,5-0,8*1*2-1*1,2*2-1*2,36*2-1*1,2-3,14*0,25*0,25-1*1,5-1,9*1*4		237,076		
			2,43*3,8-1,2*2,1-		11,759		
			0,5*0,84+0,44*2,43/2+1,7*2,9/2*2				
			"Západní pohled"				
			17,2*9,34+1,34*9,34-1*1,9*4-1*2,25*2-2*2,25*6+3,5*1,6-2*1,5+0,42*4,54+3,2*1,56-		141,744		
			10,54*3,8-1,75*2,1*3		29,027		
			"Jižní pohled"				
			9,715*3,8+4,858*0,94-1,75*2,1*2-0,6*0,6		33,774		
			0,275*9,34+15,1*9,89+7,56*9,34+7,285*4,54+2,588*0,5/2+4,698*0,9/2-1,65*2,85-1,7*2,25*12+1,7*2,9/2*2		212,680		
			Součet		866,158		
26	M	283759850	deska fasádní polystyrénová EPS 1000 x 500 x 160 mm, (lambda d=0,037 W/m.K)	m2	926,789		0,00
27	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění, nadpraží a parapetů hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm vč lepící hmoty, stěrkovací hmoty a výztužné	m	435,630		0,00
			0,45+1,8+0,6*3+0,6*2+1,7+1,2+0,6+0,8*3+1+1,3*9+1,8+0,8*2+1*6+1*4+1,2+1*6+2+2*6+1,75*3+1,75*2+1,65+1,7*12+0,9		90,150		
			0,45*2+3*2+1,2*2*2+0,6*2+1,5*2+2*2*2+1,5*2+2*2+0,9*2+0,8*2+2,25*2+2,02*2+2,25*2*9+1,5*2+1*2*2+1,2*2*2+2,36*2*2+1,2*2+1,5*2+0,5*2+1,9*2*4+2.1*2+1.9*2*4		145,580		
			2,25*2*2+2,25*2*6+2,1*2*3+2,1*2*2+2,85*2+2,25*2*12		116,700		
			0,45+0,6*3+0,6*2+1,7+1,2+0,6+0,8+1,3*9+1,8+0,8*2+1*6+1*4+1,2+1*6+2+2*6+1,75*3+1,75*2+1,7		83,200		
			Součet		435,630		
28	M	283759430	deska fasádní polystyrénová EPS 1000 x 500 x 30 mm, (lambda d=0,037 W/m.K)	m2	114,353		0,00
29	K	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	866,158		0,00
			866,158		866,158		
30	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	141,585		0,00
			10,28-0,45-1,8+11,14+8,3-1,5-				
			0,8*2+6,325+2,8+7,4+13,37-		141,585		
			1+1,43+0,36*2+1+18,72+10,86+9,715+22,775-				
			Součet		141,585		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	M	590516531	Al s okapničkou, 0,95 mm/200mm (bm), délka 2000 mm ^a	m	148,664		0,00
32	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	864,840		0,00
33	M	590514780	rohový profil PVC/tkanina, délka 2,4 m, s integrovanou síťovinou ^a	m	356,013		0,00
					3,8+9,34*2+7,34+9,34*3+3,8*2+4,54+1,7*4		76,780
					0,45*2+3*2+1,2*2*2+0,6*2+1,5*2+2*2*2+1,5*2+2*2+0,9*2+0,8*2+2,25*2+2,02*2+2,25*2*9+1,5*2+1*2*2+1,2*2*2+2,36*2*2+1,2*2+1,5*2+0,5*2+1,9*2*4+2,1*2+1,9*2*4		145,580
					2,25*2*2+2,25*2*6+2,1*2*3+2,1*2*2+2,85*2+2,25*2*12		116,700
					Součet		339,060
34	M	590514781	nadpražní profil PVC/tkanina, délka 2,4 m, s integrovanou síťovinou ^a	m	94,658		0,00
					0,45+1,8+0,6*3+0,6*2+1,7+1,2+0,6+0,8*3+1+1,3*9+1,8+0,8*2+1*6+1*4+1,2+1*6+2+2*6+1,75*3+1,75*2+1,65+1,7*12+0,9		90,150
35	M	590514920	profil ukončovací PVC/tkanina, délka 2,4 m, s integrovanou síťovinou ^a	m	370,052		0,00
					0,45+1,8+0,6*3+0,6*2+1,7+1,2+0,6+0,8*3+1+1,3*9+1,8+0,8*2+1*6+1*4+1,2+1*6+2+2*6+1,75*3+1,75*2+1,65+1,7*12+0,9		90,150
					0,45*2+3*2+1,2*2*2+0,6*2+1,5*2+2*2*2+1,5*2+2*2+0,9*2+0,8*2+2,25*2+2,02*2+2,25*2*9+1,5*2+1*2*2+1,2*2*2+2,36*2*2+1,2*2+1,5*2+0,5*2+1,9*2*4+2,1*2+1,9*2*4		145,580
					2,25*2*2+2,25*2*6+2,1*2*3+2,1*2*2+2,85*2+2,25*2*12		116,700
					Součet		352,430
36	M	590514940	parapetní profil PVC/tkanina, délka 2,4 m, s integrovanou síťovinou ^a	m	87,360		0,00
					0,45+0,6*3+0,6*2+1,7+1,2+0,6+0,8+1,3*9+1,8+0,8*2+1*6+1*4+1,2+1*6+2+2*6+1,75*3+1,75*2+1,7		83,200
37	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn, barva žlutá	m2	1 042,508		0,00
					"OS1b-OS5b"		
					866,158+114,353/1,05		975,066
					"OS6b"		
					61,433		61,433
					1,04*0,83*4+1,54*0,83*2		6,009
					Součet		1 042,508
38	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	189,604		0,00
					"Východní pohled"		
					0,45*0,6+1,8*3+0,6*1,2*2+0,6*0,6+1,7*1,5+2*0,6*2+1*2+1,2*1,5+0,6*2+0,8*1,6*2+0,8*0,8+0,6*0,4+1*2,25		23,110
					"Severní pohled"		
					1,3*2,25*9+1,8*1,5+0,8*1*2+3,14*0,25*0,25+1*1,2*2+1*2,36*2+1*1,2+1*2,02+0,8*0,4*2+1*1,9*4+1,2*2,1		51,921
					"Západní pohled"		
					1*1,9*4+1*2,25*2+0,8*0,4*2+2*1,5+2*2,25*6+1,7*5*2,1*3+0,9*2,02		55,583
					"Jižní pohled"		
					1,75*2,1*2+1,25*0,25*2+1,65*3,1+1,7*2,25*12		58,990
					Součet		189,604
39	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou (10% z plochy OS1b-OS6b)	m2	108,641		0,00
					"OS1b-OS" 5b		
					(866,158+114,353/1,05)*0,1		97,507
					"OS" 6b		
					(43,9+61,433)*0,1		10,533
					(1,04*0,83*4+1,54*0,83*2)*0,1		0,601

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					108,641		
40	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	8,000		0,00
"TZ-zámečnické konstrukce"							
3+1+2+1+1					8,000		
41	M	2830000R2	tvarovka průchodka pro nastavení větracího průduchu	kus	8,000		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
42	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 117,195		0,00
866,158+61,433+189,604					1 117,195		
43	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	33 515,850		0,00
1117,195					1 117,195		
44	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 117,195		0,00
1117,195					1 117,195		
45	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 117,195		0,00
1117,195					1 117,195		
46	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	33 515,850		0,00
47	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 117,195		0,00
1117,195					1 117,195		
48	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	106,003		0,00
"SK1b"							
8,47*9,54-1,26*2,62					77,503		
"SK2b"							
3,95*2,9+3,95*2,35+1,35*5,75					28,500		
Součet					106,003		
49	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	18,563		0,00
"skladba SK3b"							
7,1*1,65+1,65*4,15					18,563		
50	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	106,003		0,00
"SK1b"							
8,47*9,54-1,26*2,62					77,503		
"SK2b"							
3,95*2,9+3,95*2,35+1,35*5,75					28,500		
Součet					106,003		
51	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	18,563		0,00
"skladba SK3b"							
7,1*1,65+1,65*4,15					18,563		
52	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	3,200		0,00
1*1,2*2+0,8*1					3,200		
53	K	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken a dveří jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	4,875		0,00
3,14*0,5+0,7*1,6*2+0,7*0,7+0,5*1,15					4,875		
54	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 včetně křídel	m2	5,115		0,00
1,65*3,1					5,115		
55	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 včetně křídel	m2	6,318		0,00
1*2,25*2					4,500		
0,9*2,02					1,818		
Součet					6,318		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,360		0,00
			"otvor na fasádě pro zhotovení foukané izolace"				
			0,6*0,6		0,360		
57	K	971035261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 700 mm	kus	4,000		0,00
			"prostup pro ventilátor na severní fasádě"				
			1		1,000		
			"nové větrací otvory na jižní fasádě"				
			3		3,000		
			Součet		4,000		
58	K	975022341	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	0,600		0,00
			"otvor na fasádě pro zhotovení foukané izolace"				
			0,6		0,600		
59	K	978011161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 % (SK1b)	m2	77,503		0,00
			8,47*9,54-1,26*2,62		77,503		
60	K	978015321	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 10 %	m2	1 086,408		0,00
			"OS1b-OS5b"				
			866,158+114,353/1,05		975,066		
			"OS6b"				
			43,9+61,433		105,333		
			1,04*0,83*4+1,54*0,83*2		6,009		
			Součet		1 086,408		
61	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu podlah tl do 30 mm (sanace okapových chodníků)	m2	15,000		0,00
			15		15,000		
62	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu podlah vodou pod tlakem (sanace okapových chodníků)	m2	15,000		0,00
			15		15,000		
63	K	985311211	Mrazuvzdorná reprofilační malta s cementovým pojivem tl 10 mm (sanace okapových chodníků)	m2	15,000		0,00
			15		15,000		
64	K	985312133	Mrazuvzdorná cementová stěrková hmota s vysokou přídržností podlah tl 4 mm (sanace okapových chodníků)	m2	15,000		0,00
			15		15,000		
65	K	985323111	Minerální kontaktní můstek, aplikace drátěným kartáčem tl 1 mm (sanace okapových chodníků)	m2	15,000		0,00
			15		15,000		
99 - Přesun hmot							0,00
66	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	11,478		0,00
67	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,478		0,00
68	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,478		0,00
69	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu	t	11,478		0,00
70	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	24,286		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
713 - Izolace tepelné							0,00
71	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	80,804		0,00
			"izolace stropu nad školní kuchyní"				
			8,47*9,54		80,804		
72	K	713111125	Montáž izolace tepelné spodem stropů celoplošným lepením lepením rohoží, pásů, dílců, desek, specifikace viz TZ	m2	106,003		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"SK1b"				
			8,47*9,54-1,26*2,62		77,503		
			"SK2b"				
			3,95*2,9+3,95*2,35+1,35*5,75		28,500		
			Součet		106,003		
73	M	631537150	deska z minerální vaty tl. 100 mm (max. lambda d = 0,037 W/m·K)	m2	111,303		0,00
			106,003		106,003		
74	K	713111125	Montáž izolace tepelné spodem stropů celoplošným lepením lepením rohoží, pásů, dílců, desek, specifikace viz TZ	m2	18,563		0,00
			"skladba SK3b"				
			7,1*1,65+1,65*4,15		18,563		
75	M	631537150	deska z minerální vaty tl. 100 mm (max. lambda d = 0,037 W/m·K)	m2	19,491		0,00
76	K	713112215	Montáž foukané tepelné izolace z minerálních vláken tl do 200 mm vodorovné (ST1b)	m2	80,804		0,00
			8,47*9,54		80,804		
77	M	631511000	foukaná izolace z minerálních vláken v tl. 240 mm (max. lambda d = 0,037 W/m·K).	m3	23,078		0,00
			8,47*9,54*0,28		22,625		
78	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	2,045		0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							0,00
79	K	7210000R1	Potrubí plynové odsazení od fasády-odříznutí a montáž na větší vyložení (úprava kotev, nový nátěr)	m	3,700		0,00
			1,7+2		3,700		
742 - Elektromontáže - rozvodný systém							0,00
80	K	742312110	Montáž dvířek plastových elektro skříně (Z15)	kus	1,000		0,00
			1		1,000		
81	K	742312110-D	Demontáž dvířek plastových elektro skříně (Z15)	kus	1,000		0,00
			1		1,000		
743 - Elektromontáže - hrubá montáž							0,00
82	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	50,700		0,00
			10+10+10,5+10,5+5+4,7		50,700		
83	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	31,434		0,00
			Hmotnost: 0,62 kg/m				
84	K	743621110-D	Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	50,700		0,00
			10+10+10,5+10,5+5+4,7		50,700		
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů							0,00
85	K	747512121	Montáž zvonkového tabla do venkovního prostředí (Z6)	kus	2,000		0,00
			1+1		2,000		
86	K	747512121-D	Demontáž zvonkového tabla do venkovního prostředí (Z6)	kus	2,000		0,00
			1+1		2,000		
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							0,00
87	K	748121112	Montáž svítidlo zářivkové stropní s krytem	kus	14,000		0,00
			2+1+1+1+1+1+1+2+2+1		14,000		
88	K	748121112-D	Demontáž svítidlo zářivkové stropní s krytem	kus	14,000		0,00
			2+1+1+1+1+1+1+2+2+1		14,000		
89	K	748132300	Montáž montážní desky do zateplení	kus	12,000		0,00
			2+2+1+1+2+4		12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	M	345715250	elektromontážní krabice do zateplení, samozhášivý bezhalogenový polypropylen, 120 x 120 x 160 mm, včetně hmoždinek, vrutů pro připevnění nosiče ke stěně, šroubů pro montáž krabice k nosiči a pro instalaci spotřebičů	kus	8,000		0,00
			2+2+1+1+2		8,000		
91	M	345715260	montážní blok pro těžké prvky, termoplastická pěna na bázi polystyrenu (hustota = 150 kg/m3), 150 x 220 x 200 mm, kotven závitovou tvčí D 16 mm (Z13)	kus	4,000		0,00
			4		4,000		
92	K	748132301	Montáž svítidlo nástěnné venkovní, včetně prodloužení vedení (Z7, Z20)	kus	4,000		0,00
			2+2		4,000		
93	M	348121100	svítidlo venkovní nástěnné max. max. příkon 200 W, zvýš. odolnost proti vlhkosti, včetně prodloužení vedení	kus	2,000		0,00
			2		2,000		
94	K	748132301-D	Demontáž svítidlo nástěnné venkovní (Z7, Z20)	kus	4,000		0,00
			2+2		4,000		
95	K	748135200	Montáž svítidlo venkovní přes 10 kg (Z13)	kus	4,000		0,00
			4		4,000		
96	K	748135200-D	Demontáž svítidlo venkovní přes 10 kg (Z13)	kus	4,000		0,00
			4		4,000		
749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení							0,00
97	K	749211300	Montáž elektroinstalační lišty	m	21,500		0,00
			10+0,5+1,5+2+1+1,5+3+2		21,500		
98	M	345710710	trubka elektroinstalační ohebná	m	22,575		0,00
			10+0,5+1,5+2+1+1,5+3+2		21,500		
99	K	749211300-D	Demontáž elektroinstalační lišty	m	21,500		0,00
			10+0,5+1,5+2+1+1,5+3+2		21,500		
751 - Vzduchotechnika							0,00
100	K	7510000R1	D+M elektro rozvodů pro napojení ventilátoru na vypínač osvětlení	kus	1,000		0,00
			1		1,000		
101	K	751111011	Mtž vent ntl nástěnného	kus	3,000		0,00
			"strop zateplovaneho suterenu"				
			1+1		2,000		
			"odvětrání WC na severní fasádě"				
			1		1,000		
			Součet		3,000		
102	M	429141120	ventilátor axiální k montáži na stěnu, skříň z plastu D 100 IP44 s doběhem	kus	1,000		0,00
			"odvětrání WC na severní fasádě"				
			1		1,000		
103	K	751111011-D	Demontáž vent ntl nástěnného	kus	2,000		0,00
			1+1		2,000		
104	K	751398021	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	4,000		0,00
			1+1+1+1		4,000		
105	M	553414260	mřížka větrací nerezová 200 x 200 se síťovinou (Z1)	kus	1,000		0,00
			1		1,000		
106	M	553414270	mřížka větrací nerezová 150 x 150 se síťovinou (Z4, Z23)	kus	2,000		0,00
			1+1		2,000		
107	M	553414270-1	mřížka větrací nerezová 150 x 200 se síťovinou (Z16)	kus	1,000		0,00
			1		1,000		
108	K	751398022	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2	kus	2,000		0,00
			2		2,000		
109	M	553414250	mřížka větrací nerezová 150 x 300 se síťovinou (Z11)	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2		2,000		
110	K	751398025	Mtž větrací mřížky sténové přes 0,200 m2 (Z3)	kus	1,000		0,00
			1		1,000		
111	K	751398025-D	Demontáž větrací mřížky sténové	kus	6,000		0,00
			3+2+1		6,000		
112	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,030		0,00
762 - Konstrukce tesařské							0,00
113	K	762341013	Bednění parapetů z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných	m2	32,808		0,00
			0,36*1,8+0,41*(8,75+1,2+12+15)+0,3*0,65+0,31*0,6+0,41*11,7+0,26*1,8+0,26*1,2+0,41*1,2+0,41*20,4+0,41*1,6+0,36*2+0,36*1,7+0,26*0,8		32,808		
			Součet		32,808		
114	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	8,432		0,00
			10,54*0,4*2		8,432		
115	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,327		0,00
763 - Konstrukce suché výstavby							0,00
116	K	763132971	Vyspravení SDK podhledu v místě nových střešních oken, deska 1xA 12,5	kus	2,000		0,00
			2		2,000		
117	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,025		0,00
764 - Konstrukce klempířské							0,00
118	K	764171171	Krytina plechová větrací komínek D 100, 125 nebo 150 mm do 30° včetně vybourání otvoru (Z24)	kus	4,000		0,00
			4		4,000		
119	K	764222530	Oplechování TiZn přesahu střechy kuchyně rš 400 mm (K30)	m	15,000		0,00
			15		15,000		
120	K	764231530	Lemování TiZn plech tl. 0,6 mm zdi tvrdá krytina rš 330 mm (K32, K34))	m	22,100		0,00
			"lemování střešních vikýřů K32"				
			13,6		13,600		
			"lemování zdi u střechy školní kuchyně"				
			8,5		8,500		
			Součet		22,100		
121	K	764252503	Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 330 mm včetně čel, rohů, rovných hrdel	m	21,400		0,00
			21,4		21,400		
122	K	764259537	Žlab podokapní TiZn - kotlík hranatý vel. 120	kus	3,000		0,00
			3		3,000		
123	K	764291530	Střešní prvky TiZn - závětrná lišta rš 400 mm (K28)	m	16,300		0,00
			16,3		16,300		
124	K	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	21,400		0,00
			21,4		21,400		
125	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	83,350		0,00
			0,45+3,8+1,25+77,35+0,5		83,350		
126	K	764430840	Demontáž oplechování zdi rš do 500 mm	m	3,000		0,00
			3		3,000		
127	K	764451804	Demontáž odpadní trouba čtvercová strana do 150 mm	m	52,500		0,00
			10+2+10+10,5+5+2+7+3+3		52,500		
128	K	764454802	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm	m	12,600		0,00
			12,6		12,600		
129	K	764510540	Oplechování parapetů TiZn rš do 260 mm včetně rohů (K02)	m	0,450		0,00
			0,45		0,450		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
130	K	764510550	Oplechování parapetů TiZn rš do 370 mm včetně rohů (K10, K11, K31) 1,8+1,2+0,8	m	3,800		0,00
131	K	764510560	Oplechování parapetů TiZn rš do 420 mm včetně rohů (K07, K08) 0,65+0,6	m	1,250		0,00
132	K	764510570	Oplechování parapetů TiZn rš do 520 mm včetně rohů (K01, K03, K04, K05, K06, K09, K12, K13, K14, K15, K16) 1,8+8,75+1,2+12+15+11,7+1,2+20,4+1,6+2+1,7	m	77,350		0,00
133	M	553499470	koncovka parapetu vnější plastová, 1 pár 3+1+5+1+6+15+1+1+9+1+1+2+12+2+1+1+1 Součet	kus	63,000		0,00
134	K	764530550	Oplechování TiZn zdi rš 650 mm včetně rohů (K29) 3	m	3,000		0,00
135	K	764551503	Odpadní trouby TiZn čtvercové strana 120 mm, včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody a přechodových kusů (K33) "výkres D.1.1.11" 4,4	m	4,400		0,00
136	K	764552503	Montáž TiZn odpadní trouby čtvercové strana 120 mm 10+2+10+10,5+5+2+7+3+3	m	52,500		0,00
137	K	764553511	Montáž TiZn zděře čtvercové strana 34	kus	34,000		0,00
138	M	553443240	objímka svodu trn 250 mm 120 titanzinek 34	kus	34,000		0,00
139	K	764553543	Montáž TiZn kolena čtvercová strana 120 mm 4	kus	4,000		0,00
140	M	553442320	koleno 135° 120 titanzinek 4	kus	4,000		0,00
141	K	764554503	Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 120 mm včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody, přechodových kusů a odskoků 12,6	m	12,600		0,00
142	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t	t	0,490		0,00
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
143	K	7660000R1	Demontáž souvrství střechy a příprava konstrukce střechy pro montáž střešních oken 2	kus	2,000		0,00
144	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m 1	kus	1,000		0,00
145	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva 1*1,2*2+0,8*1+3,14*0,25*0,25	m2	3,396		0,00
146	M	766OK1	okno plastové dvoukřídlové, otevíravé a sklopné, 1000x1200mm, izolační trojsklo s plastovým "teplým" rámečkem, včetně kování, Uw=1,2 W/(m2*K) (pevný rám hnědý zvenku-RAL 8016, zevnitř bílý-RAL 9003) 2	kus	2,000		0,00
147	M	766OK2	okno plastové dvoukřídlové, otevíravé a sklopné, 800x1000mm, izolační trojsklo s plastovým "teplým" rámečkem, včetně kování, Uw=1,2 W/(m2*K) (pevný rám hnědý zvenku-RAL 8016, zevnitř bílý-RAL 9003) 1	kus	1,000		0,00
148	M	766OK4	okno plastové pevné kruhové D 500mm, izolační trojsklo s plastovým "teplým" rámečkem, Ud=1,2 W/(m2*K) (rám hnědý zvenku-RAL 8016, zevnitř bílý-RAL 9003) 1	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
149	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva včetně zárubně	kus	6,000		0,00
2+1+2+1					6,000		
150	M	766DV2	dveře vchodové plastové plné 900x2200mm, včetně kování, zámku a prahu, Ud=1,2 W/(m ² *K) (barva hnědá zvenku-RAL 8016, zevnitř bílá-RAL 9003)	kus	2,000		0,00
2					2,000		
151	M	766DV3	dveře vchodové plastové plné 800x1970mm, včetně kování, zámku a prahu, Ud=1,2 W/(m ² *K) (barva hnědá zvenku-RAL 8016, zevnitř bílá-RAL 9003)	kus	1,000		0,00
1					1,000		
152	M	766D5	dveře plastové plné 700x1600mm, včetně kování, zámku a prahu, Ud=1,2 W/(m ² *K) (barva hnědá zvenku-RAL 8016, zevnitř bílá-RAL 9003)	kus	2,000		0,00
2					2,000		
153	M	766D6	dveře plastové plné 700x700mm, včetně kování a zámku, Ud=1,2 W/(m ² *K) (barva hnědá zvenku-RAL 8016, zevnitř bílá-RAL 9003)	kus	1,000		0,00
1					1,000		
154	K	766660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdiva včetně zárubně	kus	1,000		0,00
1					1,000		
155	M	766DV1	vchodové dveře dvoukřídlové plastové zasklené s nadsvětlíkem 1650x3100mm, izolační trojsklo s plastovým "teplým" rámečkem, včetně kování, zámku a prahu, Ud=1,2 W/(m ² *K), (vněvní rám zvenku hnědý-RAL 8016, zevnitř bílý-RAL 9003)	kus	1,000		0,00
1					1,000		
156	K	766671025	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 73,5 x 132 cm	kus	2,000		0,00
2					2,000		
157	M	766OK3	okno střešní 73,5 x 132 cm, Uw=1,2 W/(m ² *K), barva bílá, klička pro otevírání oken dosažitelné z podlahy, včetně kotevního materiálu. specifikace viz TZ	kus	2,000		0,00
2					2,000		
158	M	611243360	lemování střešního okna pro profilované střešní krytiny	kus	2,000		0,00
2					2,000		
159	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,597		0,00
767 - Konstrukce zámečnické							0,00
160	K	767000001	Demontáž a montáž tabulek na fasádě (Z2, Z7)	kus	9,000		0,00
2+7					9,000		
161	K	767000002	Demontáž a montáž krabice telefonu na fasádě (Z9)	kus	1,000		0,00
1					1,000		
162	K	767000003	Demontáž a montáž krabice alarmu na fasádě (Z10)	kus	1,000		0,00
1					1,000		
163	K	767000004	Demontáž a montáž nápisu "ŠKOLA" (Z21)	kus	1,000		0,00
1					1,000		
164	M	767000005	D+M zábradlí vnitřní ocelové ochranné včetně povrchové úpravy, viz Půdorys podkrovní	m	2,800		0,00
1+1+0,8					2,800		
165	K	767000006	Přesun bedny s kompresorem	kus	1,000		0,00
166	K	767000007	Montáž čidla pro automatickou regulaci otopné soustavy - je připraveno z předchozí zakázky, dojde pouze k montáži na novou fasádu	kus	1,000		0,00
167	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,048		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
783 - Dokončovací práce - nátěry							0,00
168	K	783101801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí	m2	3,000		0,00
			"Ocelové sloupky"				
			1,5*2		3,000		
			Součet		3,000		
169	K	783112510	Nátěry ocelových konstrukcí dvojnásobné a 1x email	m2	3,000		0,00
			1,5*2		3,000		
170	K	783602825	Odstranění nátěrů z dřevěných stěn opálením s obroušením (Z19)	m2	1,000		0,00
			1		1,000		
171	K	783602826	Odstranění nátěrů z dřevěných stropů opálením s obroušením (přístřešek nad vchodem)	m2	20,460		0,00
			3,3*6,2		20,460		
172	K	783626020	Nátěry truhlářských konstrukcí barva standardní 2x lakování	m2	21,460		0,00
			1+20,46		21,460		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
173	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	106,578		0,00
			"SK1b"				
			8,47*9,54-1,26*2,62		77,503		
			"SK2b"				
			3,95*2,9+3,95*2,35+1,35*5,75		28,500		
			"zazdění otvoru na severní fasádě"				
			0,5*1,15		0,575		
			Součet		106,578		
174	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,563		0,00
			"skladba SK3b"				
			7,1*1,65+1,65*4,15		18,563		
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy							0,00
175	K	786627104	Zastíňující žaluzie do oken střešních rozměru 73,5x132 cm	kus	2,000		0,00
			2		2,000		
OST - Ostatní náklady							0,00
176	K	999000001	Drobné zednické přípomocce a stavební práce (budou vykázány ve stavebním deníku)	hod	200,000		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
177	K	011114000	Inženýrské sítě, vytýčení stavby, staveniště	kpl	1,000		0,00
			<i>Náklady na seznámení se s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, jejich případné přeložení, nebo ochrana tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození, včetně zpětného protokolárního předání jejich správcům. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.</i>				
178	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - tištěná verze	kpl	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě. Veškeré změny provedení stavby proti původnímu projektu musí být zapracovány do této dokumentace v souladu s ustanovením odst. 6 § 125 zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona) a § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.</i>				
179	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby - digitální verze	kpl	1,000		0,00
			<i>Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - jednou v digitální podobě.</i>				
180	K	013254R01	Zkoušky, atesty a revize	kpl	1,000		0,00
			<i>Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.</i>				
181	K	031103000	Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště, mimostaveništní doprava	kpl	1,000		0,00
			<i>Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů a zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště.</i>				
182	K	034403000	Dočasné dopravní zařízení	kpl	1,000		0,00
			<i>Náklady na projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné i trvalé skládky. Zajištění případného dopravního značení včetně jeho projednání k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.</i>				
183	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000		0,00
			<i>Náklady na zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla. Předání všech dokladů o dokončené stavbě</i>				
184	K	051002000	Pojištění díla	kpl	1,000		0,00
			<i>Náklady na pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s rozsahu s článkem - Pojištění díla (Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo - závazné obchodní podmínky)</i>				
185	K	071103000	Provozní a územní vlivy	kpl	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			Náklady na úpravu pozemků, jež nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel po ukončení prací neprodleně do původního stavu; náklady na zajištění opatření k dočasné ochraně vzrostlých dřevin, trávníků,... jež mají být zachovány = uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), tzn. náhrada travního koberce, nebo zapěstování nových dřevin, ve stejné bonitě, pokud to bude stav zeleně po likvidaci staveniště vyžadovat před předáním díla, konstrukcí a staveb, náklady na opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi.					