

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese Libušská č.p. 81 -  
zateplení objektu

**Objekt:** 001 - Architektonicko-stavební řešení

JKSO:

Místo: Libušská č. p. 81/232, 142 00 Praha 4-Libuš

CC-CZ:

Datum: 11.09.2014

Objednavatel:

Městská část Praha-Libuš

IČ: 00231142

DIČ: CZ00231142

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Anylopex plus s.r.o., AG Energy

IČ: 24826651

DIČ: CZ24826651

Zpracovatel:

Bc. Martin Škopek

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese Libušská č.p. 81 - zateplení objektu		
<b>Objekt:</b>	<b>001 - Architektonicko-stavební řešení</b>		
Místo:	Libušská č. p. 81/232, 142 00 Praha 4-Libuš	Datum:	11.09.2014
Objednavatel:	Městská část Praha-Libuš	Projektant:	Anylopex plus s.r.o., AG Energy
Zhotovitel:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Bc. Martin Škopek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Powlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	0,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	0,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
OST - Ostatní náklady	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00

<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------

## ROZPOČET

Stavba: Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese Libušská č.p. 81 - zateplení objektu

Objekt: 001 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Libušská č. p. 81/232, 142 00 Praha 4-Libuš Datum: 11.09.2014

Objednavatel: Městská část Praha-Libuš Projektant: Anylopex plus s.r.o., AG Energy  
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Martin Škopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,210	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

"TZ-výkopové práce"

1\*0,7\*0,3

0,210

2	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř.	m3	0,210	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

"TZ-výkopové práce"

1\*0,7\*0,3

0,210

3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,210	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

"TZ-výkopové práce"

1\*0,7\*0,3

0,210

4	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,210	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

"TZ-výkopové práce"

1\*0,7\*0,3

0,210

5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,210	0,00	0,00
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	------	------

"TZ-výkopové práce"

1\*0,7\*0,3

0,210

6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	0,357	0,00	0,00
---	---	-----------	---	---	-------	------	------

"TZ-výkopové práce"

1\*0,7\*0,3\*1,7

0,357

2 - Zakládání 0,00

7	K	271532213	Zásyp základových konstrukcí se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	0,210	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

"TZ-výkopové práce"

1\*0,7\*0,3

0,210

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

8	K	311271511	Zdivo z betonových tvármic 350x280x140 mm	m3	0,027	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

"TZ-výkopové práce"

0,35\*0,28\*0,14\*2

0,027

9	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,027	0,00	0,00
---	---	-----------	--	---	-------	------	------

"překlad nad dveřmi místnosti 106"

1,2\*2\*11,1/1000

0,027

10	K	346244381	Plentování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,360	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	------	------

"překlad nad dveřmi místnosti 106"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,2*0,15*2		0,360		
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
11	K	451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm	m2	0,060	0,00	0,00
			"uložení překladu"				
			0,15*0,2*2		0,060		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
12	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	6,666	0,00	0,00
			"místnost 106, 107a a 107b"				
			1*1,6+2,89*1,3+1,1*1,19		6,666		
13	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	10,658	0,00	0,00
			"místnost 106, 107a a 107b"				
			(1,5+2,54+0,15+0,35+1,15+1,7+1)*(2,95-1,7)-		9,944		
			0,9*(2,02-1,7)-0,8*(2,02-1,7)				
			1,19*(2,95-2,35)		0,714		
			Součet		10,658		
14	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	55,480	0,00	0,00
			"kolem oken a dveří"				
			2,1+1,6*2+0,75+1,6*2+2,1+1,6*2+1,25+1,7*2+1+2,05*2+(1,6+1,4*2)*2+(1,45+1,45*2)*2+0,9+2,1*		46,900		
			"kolem obkladů"				
			2,4+2,54+0,15+0,35+0,16+0,09+1,19+1,7		8,580		
			Součet		55,480		
15	K	6220000R1	Montáž zateplení vnějších parapetů hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	13,350	0,00	0,00
			"výkres D.1.1.06"				
			2*2,1+2*1,45+1*0,75+1*1,05+1*1,25+2*1,6		13,350		
16	M	6310000R1	deska minerální izolační ve spádu 3% tl. min. 20 mm	m2	4,374	0,00	0,00
			"výkres D.1.1.06"				
			0,36*(2*2,1+2*1,45+1*0,75+1*1,05+1*1,25)+0,16*(2*1,6)		4,166		
17	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	41,439	0,00	0,00
			"plocha po sejmutých obkladech soklu"				
			15,56+4,27+4,7+1,02		25,550		
			"10% z SO1b-SO3b, SO10b"				
			135,643*0,1		13,564		
			"10% z SO4b"				
			15,088*0,1		1,509		
			"10% z Ostění a nadpraží"				
			0,2*(2*2,1+2*2*1,57+2*1,45+2*2*1,42+1*0,75+1*2*1,57+1*1,05+1*2*1,57+1*1,25+1*2*1,67+1*1*1*2*2,02+1*0,9+1*2*1,57)*0,1		0,816		
			Součet		41,439		
18	K	622221131	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 160 mm, včetně lepicí hmoty, kotev, stěrkovací hmoty a síťoviny, specifikace viz TZ	m2	135,643	0,00	0,00
			2,3*3,77+2*0,61+5,68*3,55+5,68*1,45+10,46*3,55+0,81*1,25+12,86*3,55+0,34*2,3+6,43*3,55+6,43*1,45+1,62*3,77		161,129		
			-				
			(2*2,04*1,57+2*1,39*1,42+2*1,54*1,37+1*0,69*1		-21,097		
			-				
			(1*0,84*1,57+1,2*0,85+0,5*0,35+0,3*0,45+0,85*		-4,389		
			Součet		135,643		
19	M	631515330	deska minerální izolační tl. 160 mm (max. lambda d = 0,041 W/m.K)	m2	142,425	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	622221141	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 200 mm, včetně lepicí hmoty, kotev, stěrkovací hmoty a síťoviny, specifikace viz TZ 2,72*3,15+5,22*2,5-(1*2,05+2*1,6*1,4)	m2	15,088	0,00	0,00
21	M	631515340	deska minerální izolační tl. 180 mm (max. lambda d = 0,041 W/m.K)	m2	15,842	0,00	0,00
22	K	622222001	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm, včetně lepicí hmoty, stěrkovací hmoty a síťoviny, specifikace viz TZ "výkres D.1.1.06" 2*2,1+2*2*1,57+2*1,45+2*2*1,42+1*0,75+1*2*1,5 7+1*1,05+1*2*1,57+1*1,25+1*2*1,67+1*1+1*2*2,02+1*0,9+1*2*1,57	m	40,810	0,00	0,00
23	M	631515060	deska minerální izolační tl. 30 mm (max. lambda d = 0,041 W/m.K)	m2	8,570	0,00	0,00
24	K	622251105	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny 135,643+15,088	m2	150,731	0,00	0,00
25	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení "výkres D.1.1.06" 1,96+2,72-1+5,4+2,46+6+8,76+13,36+6,43	m	46,090	0,00	0,00
26	M	590516530	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 16 cm, 0,95 mm / 200 cm "výkres D.1.1.06" 1,96+2,46+6+8,76+13,36+6,43	m	40,919	0,00	0,00
27	M	590516550	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 18 cm, 0,95 mm / 200 cm "výkres D.1.1.06" 2,72-1+5,4	m	7,476	0,00	0,00
28	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení 3,55*5+3,77*2+2,5*2+3,77*1+3,55*2+2,3*1 (2*2*1,57+2*2*1,42+1*2*1,57+1*2*1,67+1*2*2,02+1*2*1,57)+(0,3+2*0,45+0,85+2*0,75+0,575+0,65+0,45+0,3+0,6+0,67+0,17) 2*2,04+2*1,39+2*1,54+1*0,69+1*0,99+1*1,19+1*0,94+1*0,84+(0,3+0,85+0,25+1,07) 2*2,1+2*2*1,57+2*1,45+2*2*1,42+1*0,75+1*2*1,57+1*1,05+1*2*1,57+1*1,25+1*2*1,67+1*1+1*2*2,02+1*0,9+1*2*1,57 2*2,1+2*2*1,6+2*1,45+2*2*1,45+1*0,75+1*2*1,6+1*1,05+1*2*1,6+1*1,25+1*2*1,7+1*1+1*2*2,05 Součet	m	174,305	0,00	0,00
29	M	590514840	rohový profil (kombi lišta): PVC / sklovláknitá tkanina, délka 2,5 m, s integrovanou sklovláknitou armovací tkaninou (přesah 100 mm / 100 mm) 3,55*5+3,77*2+2,5*2+3,77*1+3,55*2+2,3*1 (2*2*1,57+2*2*1,42+1*2*1,57+1*2*1,67+1*2*2,02+1*2*1,57)+(0,3+2*0,45+0,85+2*0,75+0,575+0,65+0,45+0,3+0,6+0,67+0,17) Součet	m	83,144	0,00	0,00
30	M	590514750	začišťovací profil (lišta): PVC / sklovláknitá tkanina, délka 2,4 m, s integrovanou sklovláknitou armovací tkaninou (přesah 100 mm) délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 2*2,1+2*2*1,57+2*1,45+2*2*1,42+1*0,75+1*2*1,57+1*1,05+1*2*1,57+1*1,25+1*2*1,67+1*1+1*2*2,02+1*0,9+1*2*1,57 Součet	m	42,851	0,00	0,00
31	M	590514760	ukončovací profil: plastový profil, navázání oken na pohledové fasádní desky, + přípoj. a kotev. materiál	m	39,113	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2*2,1+2*2*1,6+2*1,45+2*2*1,45+1*0,75+1*2*1,6+1*1,05+1*2*1,6+1*1,25+1*2*1,7+1*1+1*2*2,05		37,250		
32	M	590514920	nadpražní profil (lišta): PVC / sklovláknitá tkanina, délka 2,5 m, s integrovanou sklovláknitou armovací tkaninou (přesah 140 mm / 100 mm)	m	17,913	0,00	0,00
			2*2,04+2*1,39+2*1,54+1*0,69+1*0,99+1*1,19+1*0,94+1*0,84+(0,3+0,85+0,25+1,07)		17,060		
33	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	25,550	0,00	0,00
			"plocha po sejmutých obkladech soklu"				
			15,56+4,27+4,7+1,02		25,550		
34	K	622325101	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%	m2	158,893	0,00	0,00
			"SO1b-SO3b, SO10b"				
			135,643		135,643		
			"SO4b"				
			15,088		15,088		
			"Ostění a nadpraží"				
			0,2*(2*2,1+2*2*1,57+2*1,45+2*2*1,42+1*0,75+1*2*1,57+1*1,05+1*2*1,57+1*1,25+1*2*1,67+1*1+1*2*2,02+1*0,9+1*2*1,57)		8,162		
			Součet		158,893		
35	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn (barva tmavě šedá)	m2	21,035	0,00	0,00
			"plocha nového soklu"				
			9,85+0,8*0,05+0,7*0,05+3,24+0,5+2,7+5,67-1		21,035		
36	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	166,183	0,00	0,00
			"skladba SO1b-SO3b, SO10b"				
			135,643		135,643		
			"skladba SO4b"				
			15,088		15,088		
			"Ostění a nadpraží"				
			0,2*(2*2,1+2*2*1,57+2*1,45+2*2*1,42+1*0,75+1*2*1,57+1*1,05+1*2*1,57+1*1,25+1*2*1,67+1*1+1*2*2,02+1*0,9+1*2*1,57)		8,162		
			"římsa"				
			(13+11,3)*0,3		7,290		
			Součet		166,183		
37	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	22,460	0,00	0,00
			1,45*1,45*2+1,6*1,4*2+2,1*1,6*2+0,75*1,6+1,05*1,6+1,25*1,7+1*2,05		22,460		
38	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	41,439	0,00	0,00
			"plocha po sejmutých obkladech soklu"				
			15,56+4,27+4,7+1,02		25,550		
			"10% z SO1b-SO3b, SO10b"				
			135,643*0,1		13,564		
			"10% z SO4b"				
			15,088*0,1		1,509		
			"10% z Ostění a nadpraží"				
			0,2*(2*2,1+2*2*1,57+2*1,45+2*2*1,42+1*0,75+1*2*1,57+1*1,05+1*2*1,57+1*1,25+1*2*1,67+1*1+1*2*2,02+1*0,9+1*2*1,57)*0,1		0,816		
			Součet		41,439		
39	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 s vybetonováním prahu	kus	1,616	0,00	0,00
			"místnost 106"				
			0,8*2,02		1,616		
40	M	553311040	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P	kus	1,000	0,00	0,00
			"místnost 106"				
			1		1,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	938121111	Odstanění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel 6*1,5	m2	9,000	0,00	0,00
					9,000		
42	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m "SO1b-SO3b, SO10b" 135,643 "skladba SO4b" 2,72*3,15+5,22*2,5-(1*2,05+2*1,6*1,4) "plocha nového soklu" 9,85+0,8*0,05+0,7*0,05+3,24+0,5+2,7+5,67-1 "výplně otvorů" 1,45*1,45*2+1,6*1,4*2+2,1*1,6*2+0,75*1,6+1,05 *1,6+1,25*1,7+1*2,05 Součet	m2	194,226	0,00	0,00
					135,643		
					15,088		
					21,035		
					22,460		
					194,226		
43	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití 194,226	m2	5 826,780	0,00	0,00
					194,226		
44	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m 194,226	m2	194,226	0,00	0,00
					194,226		
45	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken 194,226	m2	194,226	0,00	0,00
					194,226		
46	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití 194,226	m2	5 826,780	0,00	0,00
					194,226		
47	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken 194,226	m2	194,226	0,00	0,00
					194,226		
48	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 "skladba S2b" 2,39*5,07 "místnost 106, 107a a 107b" 1,6+1,1+3,9 Součet	m2	18,717	0,00	0,00
					12,117		
					6,600		
					18,717		
49	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m "skladba S2b" 2,39*5,07 "místnost 106, 107a a 107b" 1,6+1,1+3,9 Součet	m2	18,717	0,00	0,00
					12,117		
					6,600		
					18,717		
50	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah "skladba S1b" 5,08*4,84+12,1*5,51	m2	91,258	0,00	0,00
					91,258		
51	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm "příčka mezi místností 106 a 107" 2,4*2,95-0,7*2,02*2	m2	4,252	0,00	0,00
					4,252		
52	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm "sokl" 0,9*0,6+0,17*0,67+0,45*11,28	m2	5,730	0,00	0,00
					5,730		
53	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 "výkres D.1.1.01" 0,75*1,6+1,05*1,6	m2	2,880	0,00	0,00
					2,880		
54	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	17,530	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"výkres D.1.1.01"				
			2,1*1,6*2+1,45*1,45*2+1,6*1,4*2+1,25*1,7	17,530			
55	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 včetně vyvěšení křídel	m2	2,828	0,00	0,00
			"dveře místnosti 107"				
			0,7*2,02*2	2,828			
56	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 včetně vyvěšení křídel	m2	2,050	0,00	0,00
			"výkres D.1.1.01"				
			1*2,05	2,050			
57	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,378	0,00	0,00
			"dveře místnosti 106"				
			0,9*2,1*0,2	0,378			
58	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	2,400	0,00	0,00
			"dveře místnosti 106"				
			1,2*2	2,400			
59	K	978015321	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 10 %	m2	158,893	0,00	0,00
			"SO1b-SO3b, SO10b"				
			135,643	135,643			
			"SO4b"				
			15,088	15,088			
			"Ostění a nadpraží"				
			0,2*(2*2,1+2*2*1,57+2*1,45+2*2*1,42+1*0,75+1*2*1,57+1*1,05+1*2*1,57+1*1,25+1*2*1,67+1*1+1*2*2,02+1*0,9+1*2*1,57)	8,162			
			Součet	158,893			
60	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm	m2	4,222	0,00	0,00
			"schody vstupních dveří"				
			1,3*2,08+0,235*2,08*2+0,47*1,15	4,222			
61	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2	4,222	0,00	0,00
			"schody vstupních dveří"				
			1,3*2,08+0,235*2,08*2+0,47*1,15	4,222			
62	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	4,222	0,00	0,00
			"schody vstupních dveří"				
			1,3*2,08+0,235*2,08*2+0,47*1,15	4,222			
63	K	985312133	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 4 mm	m2	4,222	0,00	0,00
			"schody vstupních dveří"				
			1,3*2,08+0,235*2,08*2+0,47*1,15	4,222			
64	K	985321112	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	4,222	0,00	0,00
			"schody vstupních dveří"				
			1,3*2,08+0,235*2,08*2+0,47*1,15	4,222			
65	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	4,222	0,00	0,00
			"schody vstupních dveří"				
			1,3*2,08+0,235*2,08*2+0,47*1,15	4,222			
997 - Přesun sutě							0,00
66	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	10,567	0,00	0,00
67	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,567	0,00	0,00
68	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,567	0,00	0,00
69	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,567	0,00	0,00

998 - Přesun hmot

0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	8,461	0,00	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>0,00</b>
<b>712 - Povlakové krytiny</b>							<b>0,00</b>
71	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	100,285	0,00	0,00
			"skladba S1b"				
			5,08*4,84+12,1*5,51		91,258		
			"svislá část"				
			0,28*(10,15+4,73+4,84+7,01+5,51)		9,027		
			Součet		100,285		
72	M	693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) 300 g/m2	m2	115,328	0,00	0,00
73	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	28,500	0,00	0,00
			"pochozí část půdy"				
			1,5*(11,8+7,2)		28,500		
74	M	693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) 300 g/m2	m2	32,775	0,00	0,00
75	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,046	0,00	0,00
<b>713 - Izolace tepelné</b>							<b>0,00</b>
76	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	182,516	0,00	0,00
			"skladba S1b"				
			(5,08*4,84+12,1*5,51)*2		182,516		
77	M	631507920	minerální vata tl. 180 mm (max. lambda d = 0,039 W/m.K)	m2	93,083	0,00	0,00
			"skladba S1b"				
			5,08*4,84+12,1*5,51		91,258		
78	M	631508490	minerální vata tl. 100 mm (max. lambda d = 0,039 W/m.K)	m2	93,083	0,00	0,00
			"skladba S1b"				
			5,08*4,84+12,1*5,51		91,258		
79	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	24,235	0,00	0,00
			"skladba S2b"				
			2,39*5,07*2		24,235		
80	M	631507920	minerální vata tl. 180 mm (max. lambda d = 0,039 W/m.K)	m2	12,359	0,00	0,00
			"skladba S2b"				
			2,39*5,07		12,117		
81	M	631508490	minerální vata tl. 100 mm (max. lambda d = 0,039 W/m.K)	m2	12,359	0,00	0,00
			"skladba S2b"				
			2,39*5,07		12,117		
82	K	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií	m2	100,285	0,00	0,00
			"skladba S1b"				
			5,08*4,84+12,1*5,51		91,258		
			"svislá část"				
			0,28*(10,15+4,73+4,84+7,01+5,51)		9,027		
			Součet		100,285		
83	M	283292760	parotěsná polyetylenová fólie zesílená výztuž. mřížkou s integrovanou lepicí páskou, Sd= 0,02, min. 150 g/m2	m2	110,314	0,00	0,00
84	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,810	0,00	0,00
<b>742 - Elektromontáže - rozvodný systém</b>							<b>0,00</b>
85	K	742321140	Montáž skříň přístrojová plastová nebo hliníková rozměr 250x250-640x320 mm včetně přemístění měřáků	kus	1,000	0,00	0,00
			"severo-východní pohled"				
			1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	M	357117150	skříň elektro plastová umístěná na fasádě 450 x 300 mm	kus	1,000	0,00	0,00
87	K	742321140-D	Demontáž skříň přístrojová rozměr 250x250-640x320 mm	kus	1,000	0,00	0,00
			"jiho-východní pohled-stávající stav"				
			1	1,000			
743 - Elektromontáže - hrubá montáž							0,00
88	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou (včetně kotev vedení hromosvodu a montážních válečků)	m	9,000	0,00	0,00
			"výkres D.1.1.09 a D.1.1.10"				
			4,6+4,4	9,000			
89	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	5,580	0,00	0,00
			Hmotnost: 0,62 kg/m				
90	K	743621110-D	Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	9,000	0,00	0,00
			"výkres D.1.1.09 a D.1.1.10"				
			4,6+4,4	9,000			
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů							0,00
91	K	7470000R1	Montáž kamery na fasádě	kus	1,000	0,00	0,00
			"severo-východní pohled"				
			1	1,000			
92	K	7470000R1-D	Demontáž kamery na fasádě	kus	1,000	0,00	0,00
			"severo-východní pohled"				
			1	1,000			
93	K	7470000R2	Montáž alarmu na fasádě	kus	1,000	0,00	0,00
			"jiho-západní pohled"				
			1	1,000			
94	K	7470000R2-D	Demontáž alarmu na fasádě	kus	1,000	0,00	0,00
			"jiho-západní pohled"				
			1	1,000			
95	K	747111212	Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí venkovní/mokré	kus	1,000	0,00	0,00
			"severo-východní pohled"				
			1	1,000			
96	K	747111212-D	Demontáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí venkovní/mokré	kus	1,000	0,00	0,00
			"severo-východní pohled"				
			1	1,000			
97	K	747161522	Montáž zásuvka chráněná v krabici prostředí venkovní, mokré	kus	1,000	0,00	0,00
			"severo-východní pohled"				
			1	1,000			
98	K	747161522-D	Demontáž zásuvka chráněná v krabici prostředí venkovní, mokré	kus	1,000	0,00	0,00
			"severo-východní pohled"				
			1	1,000			
99	K	747411512	Montáž ovladač tlačítkový zvonkového tabla vestavný na fasádě	kus	1,000	0,00	0,00
			"jiho-západní pohled"				
			1	1,000			
100	K	747411512-D	Demontáž ovladač tlačítkový zvonkového tabla vestavný na fasádě	kus	1,000	0,00	0,00
			"jiho-západní pohled"				
			1	1,000			
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							0,00
101	K	748141210	Montáž svítidlo nástěnné venkovní	kus	1,000	0,00	0,00
			"severo-východní pohled"				
			1	1,000			
102	K	748141210-D	Demontáž svítidlo nástěnné venkovní	kus	1,000	0,00	0,00
			"severo-východní pohled"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1					1,000		
103	K	748132300	Montáž montážních desek do zateplení	kus	9,000	0,00	0,00
6+3					9,000		
104	M	345715300	montážní deska do zateplení samonásavý bezhalogenový polypropylen, 120 x 120 x 160 mm, včetně hmoždinek, vrutů pro připevnění nosiče ke stěně a šroubů pro montáž desky + elektro krabičky pro navázání prodloužení kabelu□□□□□	kus	6,000	0,00	0,00
EAN 8595057698505 na zateplené fasády budov							
6					6,000		
105	M	345715260	montážní blok pro těžké prvky, termoplastická pěna na bázi polystyrenu (hustota = 150 kg/m3), 150 x 220 x 160 mm, kotven závitovou tyčí D 16 mm do stávajícího zdiva	kus	3,000	0,00	0,00
EAN 8595568910561 na zateplené fasády budov							
3					3,000		
762 - Konstrukce tesařské							0,00
106	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	2,975	0,00	0,00
"místnost 107							
1,19*2,5					2,975		
107	K	762341013	Bednění parapetů z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných, včetně spojovacích prostředků	m2	4,166	0,00	0,00
0,36*(2*2,1+2*1,45+1*0,75+1*1,05+1*1,25)+0,16*(2*1,6)					4,166		
Součet					4,166		
108	K	762511247	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných, včetně spojovacích prostředků	m2	14,750	0,00	0,00
"pochozí část půdy"							
1,25*11,8					14,750		
109	K	762812932	Odstranění a doplnění části záklopu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2 (materiál v ceně)	m2	18,252	0,00	0,00
"20% z plochy skladby S1b"							
(5,08*4,84+12,1*5,51)*0,2					18,252		
110	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami	m	72,500	0,00	0,00
"pochozí část půdy"							
2*11,8+2*7,2+1,15*30					72,500		
111	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	1,015	0,00	0,00
"pochozí část půdy"							
(2*11,8+2*7,2+1,15*30)*0,05*0,28					1,015		
112	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	12,117	0,00	0,00
"skladba S2a"							
2,39*5,07					12,117		
113	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,015	0,00	0,00
"pochozí část půdy"							
(2*11,8+2*7,2+1,15*30)*0,05*0,28					1,015		
114	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,625	0,00	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby							0,00
115	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB	m2	15,930	0,00	0,00
"výkres D.1.1.06"							
2,95*(1,1+1,7+1,6+1)					15,930		
116	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	15,930	0,00	0,00
"výkres D.1.1.06"							
2,95*(1,1+1,7+1,6+1)					15,930		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
117	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	12,117	0,00	0,00
			"skladba S2b"				
			2,39*5,07		12,117		
118	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	12,117	0,00	0,00
			"skladba S2b"				
			2,39*5,07		12,117		
119	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	12,117	0,00	0,00
			"skladba S2b"				
			2,39*5,07		12,117		
120	M	283292760	parotěsná polyetylenová fólie zesílená výztuž. mřížkou s integrovanou lepicí páskou, Sd= 0,02, min. 150 g/m2	m2	13,329	0,00	0,00
121	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,582	0,00	0,00

#### 764 - Konstrukce klempířské

0,00

122	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	15,900	0,00	0,00
			"výkres D.1.1.08"				
			3,7+4,1+4,2+3,9		15,900		
123	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	13,350	0,00	0,00
			"výkres D.1.1.06"				
			2,1*2+0,75+1,25+1,6*2+1,05+1,45*2		13,350		
124	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	35,980	0,00	0,00
			"výkres D.1.1.08"				
			4,4+5,56+1,34+11,44+13,24		35,980		
125	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	14,600	0,00	0,00
			"výkres D.1.1.08"				
			5,75+4,7+4,15		14,600		
126	K	764242305	Oplechování štitu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	15,900	0,00	0,00
			"výkres D.1.1.08"				
			3,7+4,1+4,2+3,9		15,900		
127	K	764246304	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 290 mm	m	3,200	0,00	0,00
			"výkres D.1.1.06"				
			1,6*2		3,200		
128	K	764246306	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 490 mm	m	10,150	0,00	0,00
			"výkres D.1.1.06"				
			2,1*2+1,45*2+0,75+1,05+1,25		10,150		
129	M	553499340	koncovka parapetu plastová z PP pod omítku	kus	18,000	0,00	0,00
			9*2		18,000		
130	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou rš 330 mm včetně háků a čel	m	36,610	0,00	0,00
			"výkres D.1.1.08"				
			4,55+5,56+1,5+11,6+13,4		36,610		
131	K	764511662	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	4,000	0,00	0,00
			"výkres D.1.1.08"				
			4		4,000		
132	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	14,600	0,00	0,00
			"výkres D.1.1.08"				
			5,75+4,7+4,15		14,600		
133	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,177	0,00	0,00

#### 766 - Konstrukce truhlářské

0,00

134	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000	0,00	0,00
			"výkres D.1.1.06"				
			1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
135	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	4,000	0,00	0,00
"výkres D.1.1.06"					2+1+1	4,000	
136	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	2,000	0,00	0,00
"výkres D.1.1.06"					2	2,000	
137	K	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	8,685	0,00	0,00
1,45*1,45*2+1,6*1,4*2					8,685		
138	M	766-2b	plastové dvoukřídlé otevíravé a sklopné 1450x1450 mm, izolační dvojsklo 4-16-4 s plastovým "teplým" rámečkem, včetně kování, max. Uw=1,2 W/m2K□□□□□	kus	2,000	0,00	0,00
139	M	766-3b	plastové dvoukřídlé otevíravé a sklopné 1600x1400 mm, izolační dvojsklo 4-16-4 s plastovým "teplým" rámečkem, včetně kování, max. Uw=1,2 W/m2K□□□□□	kus	2,000	0,00	0,00
140	K	766622116	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	11,725	0,00	0,00
2,1*1,6*2+0,75*1,6+1,05*1,6+1,25*1,7					11,725		
141	M	766-1b	plastové dvoukřídlé otevíravé a sklopné 2100x1600 mm, izolační dvojsklo 4-16-4 s plastovým "teplým" rámečkem, včetně kování, max. Uw=1,2 W/m2K□□□□□	kus	2,000	0,00	0,00
142	M	766-4b	plastové jednokřídlé otevíravé a sklopné 750x1600 mm, izolační dvojsklo 4-16-4 s plastovým "teplým" rámečkem, včetně kování, max. Uw=1,2 W/m2K□□□□□	kus	1,000	0,00	0,00
143	M	766-5b	plastové jednokřídlé otevíravé a sklopné 1050x1600 mm, izolační dvojsklo 4-16-4 s plastovým "teplým" rámečkem, včetně kování, max. Uw=1,2 W/m2K□□□□□	kus	1,000	0,00	0,00
144	M	766-6b	plastové jednokřídlé otevíravé a sklopné 1250x1700 mm, izolační dvojsklo 4-16-4 s plastovým "teplým" rámečkem, včetně kování, max. Uw=1,2 W/m2K□□□□□	kus	1,000	0,00	0,00
145	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	0,00	0,00
146	M	611601560	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 70x197 cm	kus	1,000	0,00	0,00
147	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlení do zdiva	kus	1,000	0,00	0,00
148	M	766-7b	plastové vchodové jednokřídlé plné 1000x2050 mm, včetně kování, zámku, prahu, max Ud=1,2 W/m2K□□□□□	kus	1,000	0,00	0,00
149	K	766694112	Montáž parapetních desek plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	6,000	0,00	0,00
"výkres D.1.1.06"					2+1+1+2	6,000	
150	M	611444010	parapet plastový vnitřní komůrkový bílý 26,5 x 2 cm	m	5,200	0,00	0,00
"výkres D.1.1.06"					1,45*2+1,05+1,25	5,200	
151	M	611444000	parapet plastový vnitřní komůrkový bílý 16,5 x 2 cm	m	3,200	0,00	0,00
"výkres D.1.1.06"					1,6*2	3,200	
152	K	766694121	Montáž parapetních desek plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000	0,00	0,00
"výkres D.1.1.06"					1	1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
153	M	611444050	parapet plastový vnitřní komůrkový bílý 46,5 x 2 cm	m	0,750	0,00	0,00
			"výkres D.1.1.06"				
			0,75		0,750		
154	K	766694123	Montáž parapetních desek plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	2,000	0,00	0,00
			"výkres D.1.1.06"				
			2		2,000		
155	M	611444050	parapet plastový vnitřní komůrkový bílý 46,5 x 2 cm	m	4,200	0,00	0,00
			"výkres D.1.1.06"				
			2,1*2		4,200		
156	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	9,000	0,00	0,00
			6+1+2		9,000		
157	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,169	0,00	0,00
767 - Konstrukce zámečnické							0,00
158	K	7670000R1	D+M klec ocelová uzamykatelná z tyčoviny D 10 mm, o rozměrech 0,9x0,5x1,2 m s oky 0,15x0,15 m, ověřit před realizací (na základě zvoleného typu TČ)□□□□	kus	1,000	0,00	0,00
			"Klec pro tepelné čerpadlo"				
			1		1,000		
159	K	7670000R2	Montáž sloupku s čidlem	kus	1,000	0,00	0,00
			"severo-západní pohled"				
			1		1,000		
160	K	7670000R2-D	Demontáž sloupku s čidlem	kus	1,000	0,00	0,00
			"severo-západní pohled"				
			1		1,000		
161	K	7670000R3	Demontáž drobných kovových prvků na fasádě (závlač, tyč)	kus	2,000	0,00	0,00
			"severo-západní pohled"				
			1+1		2,000		
162	K	7670000R4	Montáž dopravní značky na fasádě	kus	1,000	0,00	0,00
			"severo-západní pohled"				
			1		1,000		
163	K	7670000R4-D	Demontáž dopravní značky na fasádě	kus	1,000	0,00	0,00
			"severo-západní pohled"				
			1		1,000		
164	K	7670000R5	Montáž cedule na fasádě	kus	5,000	0,00	0,00
			"jiho-západní pohled"				
			5		5,000		
165	K	7670000R5-D	Demontáž cedule na fasádě	kus	5,000	0,00	0,00
			"jiho-západní pohled"				
			5		5,000		
166	K	7670000R6	Montáž držáku na vlajku na fasádě	kus	1,000	0,00	0,00
			"jiho-západní pohled"				
			1		1,000		
167	K	7670000R6-D	Demontáž držáku na vlajku na fasádě	kus	1,000	0,00	0,00
			"jiho-západní pohled"				
			1		1,000		
168	K	7670000R7	Montáž mříží pevných přivařených - nastavení stávajících úchytů mříží	kus	8,000	0,00	0,00
			8		8,000		
169	M	145502100	profil FeZn čtvercový 10x10 mm	t	0,001	0,00	0,00
			Hmotnost: 0,79kg/m				
			8*0,79*0,18/1000		0,001		
170	K	7670000R7-D	Demontáž mříží pevných přivařených - odříznutí stávajících úchytů	kus	8,000	0,00	0,00
			8		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
171	K	767646401	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem do 300 x 150 mm, včetně nastavení vnitřku skříňky o tloušťku zateplení	kus	1,000	0,00	0,00
			"jiho-západní pohled"				
			1		1,000		
172	M	553435100	dvířka z pozinkovaného plechu 300x150 mm včetně rámu a nastavení skříňky o tloušťku zateplení	kus	1,000	0,00	0,00
			"jiho-západní pohled"				
			1		1,000		
173	K	767646402	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem 950 x 700 mm	kus	1,000	0,00	0,00
			"jiho-západní pohled"				
			1		1,000		
174	M	553435120	dvířka elektro 950x700 mm	kus	1,000	0,00	0,00
			"jiho-západní pohled"				
			1		1,000		
175	K	767652220	Montáž vrat garážových otočných do ocelové konstrukce plochy do 9 m2 včetně rámu	kus	1,000	0,00	0,00
176	M	5530000R1	vrata ocelová dvoukřídla otočná	kus	1,000	0,00	0,00
177	K	7670000R8	Mříže pevné přivařené - demontáž, zmenšit o 50 mm a navařit na nové kotvy v ostění oken, včetně připojovacího a kotevního materiálu	kus	1,000	0,00	0,00
			"jiho-východní pohled"				
			1		1,000		
178	K	767821112	Montáž poštovní schránky zavěšené	kus	1,000	0,00	0,00
			"jiho-západní pohled"				
			1		1,000		
179	K	767821112-D	Demontáž poštovní schránky zavěšené	kus	1,000	0,00	0,00
			"jiho-západní pohled"				
			1		1,000		
180	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,339	0,00	0,00
771 - Podlahy z dlaždic							0,00
181	K	771571113	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 12 ks/m2	m2	5,633	0,00	0,00
			"místnost 106 a 107b"				
			1,6*1+0,1*0,9+1,19*1,5+1,7*1,3-0,35*0,15		5,633		
182	M	597611350	dlaždice keramické (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm	m2	6,196	0,00	0,00
183	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	6,784	0,00	0,00
			"místnost 106 a 107"				
			1,6*2,4-0,35*0,15+1,19*2,4+0,1*0,7*2		6,784		
184	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,324	0,00	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							0,00
185	K	781471113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 kladených do malty	m2	24,937	0,00	0,00
			"místnost 106, 107a a 107b"				
			1,7*(2,89+1,5+0,2+1,7+0,4+1,7+1+1,7+0,1)+2,2		24,937		
			*(0,9+1,19+0,9)-0,08*1,6-0,67*0,8				
186	M	597610100	obkládačky keramické (barevné) 25 x 33 x 0,7 cm	m2	27,431	0,00	0,00
187	K	781471810	Demontáž obkladů z obkládaček keramických kladených do malty	m2	44,466	0,00	0,00
			"vnější sokl"				
			15,56+4,27+4,7+1,02		25,550		
			"obklad v místnosti 106 a 107"				
			1,7*(1+1,19*2+2,4+1+1,6*2+1,5)-0,75*0,8		18,916		
			Součet		44,466		
188	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,162	0,00	0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
197	K	999000001	Drobné zednické přípomocce a stavební práce při ZTI, ÚT a elektro pracích - prostupy, frézování, sekací a bourací práce, vyspravení povrchů v okolí prostupů a rýh včetně malby (budou vykázány ve stavebním deníku)	hod	100,000	0,00	0,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

198	K	011114000	Inženýrské sítě, vytýčení stavby, staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	------	------

*Náklady na seznámení se s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, jejich případné přeložení, nebo ochrana tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození, včetně zpětného protokolárního předání jejich správcům. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.*

199	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - tištěná verze	kpl	1,000	0,00	0,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	------	------

*Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě. Veškeré změny provedení stavby proti původnímu projektu musí být zapracovány do této dokumentace v souladu s ustanovením odst. 6 § 125 zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona) a § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.*

200	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby - digitální verze	kpl	1,000	0,00	0,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	------	------

*Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - jednou v digitální podobě.*

201	K	013254R01	Zkoušky, atesty a revize	kpl	1,000	0,00	0,00
-----	---	-----------	--------------------------	-----	-------	------	------

*Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.*

202	K	031103000	Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště, mimostaveništní doprava	kpl	1,000	0,00	0,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	------	------

*Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů a zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště.*

203	K	034403000	Dočasné dopravní zařízení	kpl	1,000	0,00	0,00
-----	---	-----------	---------------------------	-----	-------	------	------

*Náklady na projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné i trvalé skládky. Zajištění případného dopravního značení včetně jeho projednání k dopravním omezením, jejich údržba, přemístování a následné odstranění.*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
204	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost <i>Náklady na zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla. Předání všech dokladů o dokončené stavbě</i>	kpl	1,000	0,00	0,00
205	K	051002000	Pojištění díla <i>Náklady na pojištění odpovědnosti za škodu v souladu a rozsahu s článkem - Pojištění díla (Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo - závazné obchodní podmínky)</i>	kpl	1,000	0,00	0,00
206	K	071103000	Provozní a územní vlivy <i>Náklady na úpravu pozemků, jež nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel po ukončení prací neprodleně do původního stavu; náklady na zajištění opatření k dočasné ochraně vzrostlých dřevin, trávníků,... jež mají být zachovány = uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), tzn. náhrada travního koberce, nebo zapěstování nových dřevin, ve stejné bonitě, pokud to bude stav zeleně po likvidaci staveniště vyžadovat před předáním díla, konstrukcí a staveb, náklady na opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi.</i>	kpl	1,000	0,00	0,00
VRN2 - Příprava staveniště							0,00
207	K	023103000	Vyklizení půdy "skladba S1b" 5,08*4,84+12,1*5,51	m2	91,258	0,00	0,00
VP - Vícepráce							0,00