




# POHLEDY 1 – NOVÝ STAV

# Jiho-Západní Pohled



## SEVERO-ZÁPADNÍ POHLED



## VÝPIS NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ:

- (1b) nové okno plastové dvoukřídlé otevírací ze sklopné 2100x1600 mm, izolační dvojsklo 4-16-4 s plastovým "tepýrnm" rámečkem, včetně kování (max. Uw = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K) a vnitřní (plast) a vnější (titn) parapet
- (4b) nové okno plastové jednokřídlé otevírací ze sklopné 1700x1600 mm, izolační dvojsklo 4-16-4 s plastovým "tepýrnm" rámečkem, včetně kování (max. Uw = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K) a vnitřní (plast) a vnější (titn) parapet
- (9c) původní světlík 600x400 mm

VÝPLNĚ OTVORŮ, VČETNĚ VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH PARAPETŮ JE NUTNO PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘIT!!!

OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN ZATEPLENO MINERÁLNÍ VATOU tl. 30 mm


PARAPET ZATEPLEN SPÁDOVOU MINERÁLNÍ VATOU MIN. tl. 20 mm, SE SPÁDEM 3 %

BAREVNÉ ŘEŠENÍ VNĚŠÍ SILIKÁTOVÉ OMÍTKY JE PŘEDPOKLADÁNO SVĚTLE ZELENÉ, MOZAIKOVÉ OMÍTKY (SOKL) TMAVĚ ŠEDÉ

$\pm 0,000=301,200$  m.n.m. BPV

INVESTOR	Městská část Praha - Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4-Libuš
AKCE	Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese Libušská č.p. 81 - zateplení objektu
MÍSTO	Libušská č. p. 81/232, 142 00 Praha 4-Libuš

# DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ČÁST	GENERALNÍ PROJEKTANT
D DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	 <b>Aqienergy</b> Anyloplex plus s.r.o. - AG Energy Janačkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov tel: +420 731 272 638 web: www.agienergy.cz e-mail: info@agienergy.cz jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal odpovědný projektant: Milošlav Goll
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
MILOSLAV GOLL	Bc. Martin Škopek
VEDOUcí PROJEKTANT	KRESLIL
Ing. KAREL ŠAFÁŘIK	Bc. Martin Škopek

OBSAH VÝKRESU		Č. ZAKÁZKY		2014-086		PÁRE
POHLEDY 1 - NOVÝ STAV		DATUM	FORMÁT <b>2x24</b>	ČÁST	Č. VÝKRESU	
			MĚŘÍTKO			
09/2014		1:100	<b>D.1.1</b>		<b>09</b>	