

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese K Vrtilce 317

Objekt: 004 - Zateplení soklu

JKSO:
Místo: K Vrtilce 317, 142 00 Praha 4 - Písnice

CC-CZ:
Datum: 08.07.2015

Objednavatel:
Městská část Praha-Libuš

IČ: 00231142
DIČ: CZ00231142

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Miloslav Goll

IČ: 03834328
DIČ:

Zpracovatel:
Miloslav Goll

IČ: 03834328
DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese K Vrtilce 317

Objekt: 004 - Zateplení soklu

Místo: K Vrtilce 317, 142 00 Praha 4 - Písnice

Datum: 08.07.2015

Objednavatel: Městská část Praha-Libuš

Projektant: Miloslav Goll

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Miloslav Goll

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese K Vrtilce 317

Objekt: 004 - Zateplení soklu

Místo: K Vrtilce 317, 142 00 Praha 4 - Písnice Datum: 08.07.2015
Objednavatel: Městská část Praha-Libuš Projektant: Miloslav Goll
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Miloslav Goll

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "Okapový chodník" 0,48*0,3*(0,16+7,52+4,7+13,9+12,72)	m3	5,616	0,00	0,00
2	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	5,616	0,00	0,00
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 5,616-3,003	m3	2,613	0,00	0,00
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,613	0,00	0,00
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,613	0,00	0,00
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 2,613*1,7	t	4,442	0,00	0,00
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "Okapový chodník" 0,35*0,22*(0,16+7,52+4,7+13,9+12,72)	m3	3,003	0,00	0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **0,00**

8	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně (bude fakturováno dle skutečnosti) "100% odstranění obkladu" 21,651	m2	21,651	0,00	0,00
9	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm "Severní fasáda" 3,02 0,10+0,1 10,1+0,1 3,92+3,9 0,31+2,3 0,4 5 "Západní fasáda" 0,78*6,17-0,84*0,29+7,72*1,1-1,4*0,6 "Jižní fasáda" 1*13,3-1,04*0,9*2+20,68*0,73 "Východní fasáda" 15,46*0,2 Součet	m2	46,741	0,00	0,00
10	M	283764230	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 120 mm	m2	49,078	0,00	0,00
11	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně 21,651	m2	21,651	0,00	0,00
12	K	622541021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn fotokatalický efekt pro zvýšenou odolnost proti špinění a biotickému napadení (bez biocidů)	m2	46,741	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	623541021	tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších pílířů, sloupů, nebo ostění fotokatalický efekt pro zvýšenou odolnost proti špinění a biotickému napadení (bez biocidů)	m2	0,480	0,00	0,00
14	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	21,651	0,00	0,00
21,651				21,651			
15	K	637121111-1	Okapový chodník z kačírku tl 80 mm s udusáním 0,3*(0,16+7,52+4,7+13,9+12,72)	m2	11,700	0,00	0,00
				11,700			
16	K	637311112	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože kamenivo 0,51+7,62+4,7+13,9+13,07	m	39,800	0,00	0,00
				39,800			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

17	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 0,3*(0,16+7,52+4,7+13,9+12,72)+0,3*(0,16+6,92+4,7+13,9+12,72)	m2	23,220	0,00	0,00
				23,220			

997 - Přesun sutě 0,00

18	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,544	0,00	0,00
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,544	0,00	0,00
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,440	0,00	0,00
21	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,544	0,00	0,00

998 - Přesun hmot 0,00

22	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	9,999	0,00	0,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

713 - Izolace tepelné 0,00

23	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek 0,3*(0,16+6,92+4,7+13,9+12,72)	m2	11,520	0,00	0,00
				11,520			
24	M	283764230	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 120 mm	m2	12,096	0,00	0,00
25	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,113	0,00	0,00

781 - Dokončovací práce - obklady keramické 0,00

26	K	781441810	Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty 1,94*0,1+1,5*0,15+0,8*0,2+5,5*0,4+6,15*0,68+2,9*0,9+12,9*0,9-1,1*0,75*2+0,2*10,6	m2	21,651	0,00	0,00
				21,651			